

参考資料

沖 島 漁 業 会 館 改 修 工 事

金抜き設計書

※この資料は入札参加者の積算の効率化を図ること等を目的に参考として公開するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではありません。

入札の際には設計図書に従い積算してください。

※電気設備工事は本工事・別途工事共通の資料です。

沖島漁業協同組合

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
A	建築工事						
1	仮設工事		式	1.0			
2	環境配慮工事		式	1.0			
3	耐震改修工事		式	1.0			
4	外壁改修工事		式	1.0			
5	改修工事		式	1.0			
6	発生材運搬	沖島 → 台船	式	1.0			
7	発生材運搬・処分	台船 → 処分場	式	1.0			
	計			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
2	環境配慮工事						
	床養生	二重張り 隔離シート0.15mm	m2	116.0			
	壁養生	一重張り 隔離シート0.08mm	m2	320.0			
	整理清掃後片付け		m2	116.0			
	集塵装置付きディスクグラインダーケレン工法		m2	184.0			
	除去石綿処理	密封処理（二重梱包）	m3	0.6			
	成形板除去	天井仕上材 1F軒天	m2	14.5			
	成形板除去	天井仕上材 2F軒天	m2	8.9			
	除去石綿処理	密封処理（二重梱包）	m3	0.1			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
3	耐震改修工事						
a	解体工事		式	1.0			
b	耐震補強工事		式	1.0			
c	鉄筋工事		式	1.0			
d	コンクリート工事		式	1.0			
e	鉄骨工事		式	1.0			
f	既成コンクリート工事		式	1.0			
g	防水工事		式	1.0			
h	屋根工事		式	1.0			
i	金属工事		式	1.0			
j	左官工事		式	1.0			
k	建具工事		式	1.0			
l	塗装工事		式	1.0			
	計			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
a	解体工事						
	<外部>						
	笠木 撤去		m	58.7			
	見切 撤去		m	37.0			
	ドレ 撤去	φ100	箇所	6.0			
	縦樋 撤去	SGP100A	m	29.2			
	側溝一時移動復旧	U-150 L600	式	1.0			
	シート防水 撤去	加硫ゴム	m2	161.0			
	ガラス 撤去		m2	23.1			
	アルミ製建具 撤去	枠共	箇所	9.0			
	押出成形板撤去 下地鉄骨共	t50	m2	181.0			
	モルタル 撤去	ラスモルタル	m2	23.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	カッター切	モルタル塗	m	1.4			
	モルタル塗 撤去		m2	0.1			
	ALC床 撤去	t100	m2	131.0			
	カッター切	基礎コンクリート	m	19.3			
	コンクリート 解体	躯体	m3	0.7			
	垂壁 撤去 鉄骨下地共	キーストンフ レート	m2	3.0			
	＜内部床躯体＞						
	カッター切	モルタル塗	m	74.9			
	モルタル塗 撤去		m2	55.9			
	土間コンクリート 撤去		m3	0.1			
	タイル張 撤去		m2	22.1			
	シート防水 撤去	加硫ゴム	m2	18.5			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	ALC床 撤去	t150	m2	58.7			
	<荷捌場>						
	壁 タイル張 撤去	下地モルタル共	m2	0.5			
	コンクリート解体		m3	1.0			
	CB積 撤去	t100	m2	0.6			
	<組合事務所>						
	天井 化粧PB 撤去		m2	10.6			
	天井下地 撤去	LGS	m2	10.6			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	9.5			
	<倉庫A>						
	押出成形板撤去 下地鉄骨共	t50	m2	42.6			
	鋼製建具 撤去	枠共	箇所	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	天井 石綿板 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ LV3	m2	42.7			
	天井下地 撤去	LGS	m2	2.7			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	18.7			
	<冷凍室、冷蔵庫>						
	天井 ｳﾙﾀﾝ 撤去	天井下地に含む	m2	6.2			
	天井 石綿板 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ LV3	m2	6.2			
	天井下地 撤去	木造	m2	6.2			
	<1F・2F便所>						
	壁ﾀｲﾙ 撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共	m2	15.3			
	CB積撤去	t100	m2	15.3			
	壁笠木 撤去	TB	m2	1.2			
	壁 ｳｴｲｶﾙ 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ LV3	m2	15.7			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	壁下地 撤去	木	m2	15.7			
	天井 ケイカル 撤去	アスベスト LV3	m2	25.8			
	天井下地 撤去	LGS	m2	25.8			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	31.5			
	〈多目的集会室〉						
	クッションフロア 撤去		m2	137.0			
	床 板張 撤去	演台	m2	10.6			
	木造床組撤去	演台	m2	10.6			
	壁 合板 撤去		m2	43.3			
	壁下地 撤去	木	m2	43.3			
	巾木 撤去	木	m	21.0			
	木製額縁 撤去		m	6.2			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	カーテンBOX 撤去		m	17.7			
	掲示板 撤去		m2	9.9			
	壁下地 撤去	木	m2	9.9			
	天井 PB パネルライト吹付 撤去		m2	130.0			
	天井下地 撤去	LGS	m2	130.0			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	46.5			
	<研修室 12帖>						
	床 縁甲板 撤去		m2	0.5			
	木造床組 撤去		m2	0.5			
	インガ 芯木材 撤去		m2	1.1			
	飾り棚 撤去		m2	0.8			
	床下地板 撤去		m2	13.3			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	木造床組 撤去		m2	11.2			
	畳 移動		枚	10.0			
	畳 撤去		枚	2.0			
	壁 じゅらく塗 撤去		m2	14.6			
	壁 PB 撤去		m2	14.6			
	壁下地 撤去	木	m2	10.4			
	ふすま、障子 撤去	枠共	箇所	3.0			
	天井 じゅらく塗 撤去		m2	0.6			
	天井 PB 撤去		m2	0.6			
	天井 杉桧合板 撤去		m2	13.5			
	天井下地 撤去	LGS	m2	13.5			
	照明BOX 撤去		m	10.6			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	木製回り縁 撤去		m	10.7			
	〈厨房〉						
	内部造作材 解体		m2	16.5			
	間仕切壁 撤去		m2	43.3			
	〈外部庇〉						
	カッター切	タイル	m	3.0			
	床 タイル 撤去		m2	9.5			
	カッター切	コンクリート	m	3.0			
	土間コンクリート 撤去		m3	1.3			
	基礎コンクリート 解体		m3	0.8			
	シート防水 撤去	加硫ゴム	m2	9.1			
	天井 アルミパンドレル 撤去		m2	8.5			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
b	耐震補強工事						
	<V1-1・2>						
	現地調査費		式	1.0			
	製作図		式	1.0			
	鋼材	BH200*200*12*16	kg	595.0			
	鋼材	BH200*200(300)*9*12	kg	220.0			
	PL	SM490	kg	480.0			
	PL	SS400	kg	45.0			
	ボルト	S10T	kg	23.0			
	ワナイトボルト	M20-40	本	16.0			
	副資材		kg	10.0			
	加工費		式	1.0			
	諸経費		式	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	法定福利費		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			
	取付費		台	2.0			
	ワンサイトホルト取付費		台	2.0			
	鉄筋探査		回	1.0			
	接着系アンカー	M-20 有効埋込深さ 10d以上	本	54.0			
	<V2-1・2>						
	現地調査費		式	1.0			
	製作図		式	1.0			
	鋼材	BH200*200(300)*9*12	kg	205.0			
	PL	SM490A	kg	470.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	PL	SS400	kg	30.0			
	ボルト	S10T	kg	17.0			
	ワナイトボルト	M20-40	本	32.0			
	副資材		kg	10.0			
	加工費		式	1.0			
	諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			
	取付費		台	2.0			
	ワナイトボルト取付費		台	2.0			
	鉄筋探査		回	1.0			
	接着系アンカー	M-20 有効埋込深さ 10d以上	本	48.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	<V4-1・2>						
	現地調査費		式	1.0			
	製作図		式	1.0			
	鋼材	BH200*200*8*12	kg	400.0			
	PL	SM490A	kg	355.0			
	PL	SS400	kg	75.0			
	ボルト	S10T	kg	45.0			
	ワナサイトボルト	M20-40	本	24.0			
	加工費		式	1.0			
	諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	取付費		台	2.0			
	ワンサイトボルト取付費		台	2.0			
	<L型ブレース>						
	現地調査費		式	1.0			
	製作図		式	1.0			
	鋼材	L75*75*9	kg	740.0			
	鋼材	溝形鋼[200*90*8	kg	330.0			
	PL	SS400	kg	485.0			
	ボルト	S10T	kg	75.0			
	加工費		式	1.0			
	諸経費		式	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	法定福利費		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			
	取付費		台	2.0			
	〈庇撤去・復旧〉						
	庇撤去工事		式	1.0			
	集積作業		式	1.0			
	鋼材	H-350*75*7*11	kg	1,070.0			
	鋼材	L-65*65*6	kg	240.0			
	鋼材	PL-6	kg	265.0			
	ボルト類その他		式	1.0			
	加工費		式	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			
	取付費		式	1.0			
	二重鋼管 屋内 運搬共	φ55 190.7*8.0	本	2.0			
	二重鋼管 屋内 運搬共	φ55 190.7*8.0	本	1.0			
	二重鋼管 屋内 運搬共	φ55 190.7*8.0	本	1.0			
	二重鋼管 屋内 運搬共	φ55 190.7*8.0	本	2.0			
	二重鋼管 屋内 運搬共	φ55 190.7*8.0	本	2.0			
	二重鋼管 屋内 運搬共	φ55 190.7*7.0	本	2.0			
	二重鋼管 屋内 運搬共	φ55 190.7*7.0	本	2.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	専門業者現場管理費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	ラフタークレーン 13.0t	0P共	台・日	10.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
e	鉄骨工事						
	等辺山形鋼	L-90*90*7	t	0.2			
	等辺山形鋼	L-75*75*9	t	0.1			
	等辺山形鋼	L-65*65*6	t	0.1			
	等辺山形鋼	L-50*50*6	t	0.02			
	カラーリップ 軽量	C-100*50*20*2.3	t	0.6			
	キーストンPL		t	0.1			
	等辺山形鋼	L-30*30*3	t	0.01			
	鋼板	PL-4.5	t	0.4			
	中ボルト		本	119.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
f	既成コンクリート工事						
	床 ALC t100		m2	87.8			
	床 ALC t150		m2	58.7			
	ALC t50	H150	m	46.3			
	ALC t50	H220	m	1.3			
	ALC t50	H410	m	21.2			
	ALC t50	H590	m	2.4			
	ALC t50	H350	m	3.8			
	ALC t50	H350	m	25.9			
	搬入手間	荷取り用重機費用	式	1.0			
	床パ ー敷き込み用重機費用	13tラフタークレーン	日	4.0			
	副資材	専用取付金具など	式	1.0			
	発電機リース代	200V/2KA	式	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	専門業者諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	押出成形セメント板	t60	m2	159.0			
	押出成形セメント板	t50	m2	38.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
g	防水工事						
	シート防水		m2	118.0			
	取合シーリング*	押出成形セメント板	m	60.4			
	建具周囲シーリング*		m	19.5			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
h	屋根工事						
	鋳鉄製ドレン	φ100	箇所	6.0			
	コブ抜き	ALC t100	箇所	6.0			
	縦樋	カラーVP 100A	m	23.2			
	下部養生菅	SGP125	本	2.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
i	金属工事						
	V3-2 取合金物		箇所	1.0			
	アルミ型材 笠木	W300 直線	m	26.2			
	アルミ型材 笠木	W300 90° コーナ-	個	2.0			
	アルミ型材 笠木	W300 既設取合仕舞	箇所	2.0			
	アルミ型材 笠木	W300 直線	m	2.6			
	アルミ型材 笠木	W300 既設取合仕舞	箇所	2.0			
	アルミ型材 笠木	W300 直線	m	12.8			
	アルミ型材 笠木	W300 既設取合仕舞	箇所	2.0			
	アルミ型材 笠木	W300 直線	m	12.0			
	アルミ型材 笠木	W300 既設取合仕舞	箇所	2.0			
	アルミ曲 水切笠木	350*650	箇所	2.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	アルミ曲 縦見切	W275 端部	m	10.8			
	アルミ曲 見切	W45 壁取合	m	2.2			
	アルミ曲 下端水切	W325	m	13.8			
	アルミ曲 見切	D70*20*10	m	34.2			
	アルミ曲 外水切		m	12.4			
	アルミ曲 外水切	既設取合仕舞	箇所	2.0			
	梱包・運賃・搬入手間		式	1.0			
	副資材	取付ビス等	式	1.0			
	専門業者現場諸経費	施工図作成	式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
j	左官工事						
	モルタル塗	基礎	m2	5.9			
	モルタル充填		式	1.0			
	モルタル補修	糸幅100	m	4.0			
	モルタル補修	糸幅200	m	1.8			
	モルタル補修	糸幅250	m	9.6			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
k	建具工事						
	＜アルミニウム製建具＞						
	アルミ製建具	AW-102	箇所	1.0			
	アルミ製建具	AW-103	箇所	1.0			
	アルミ製建具	AW-104	箇所	1.0			
	設計費		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			
	取付調整費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	<ガ ラス>						
	フロント板ガラス	t3.0	m ²	3.4			
	ガラスクリーニング		m ²	3.4			
	ガラスとめシーリング	両面	m	13.3			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
I	塗装工事						
	＜底下新設部＞	キーストンプレート					
	下地調整	B種	m2	8.2			
	DP塗	1級 2回	m2	8.2			
	＜底下新設鉄骨＞						
	DP塗	1級 2回	m2	87.3			
	＜補強ブレース影響範囲＞						
	ケレン掛け清掃		m2	29.3			
	錆止め塗装		m2	29.3			
	計			1.0			
	改め			1.0			

[illegible]

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
5	改修工事						
a	解体工事		式	1.0			
b	土工・地業工事		式	1.0			
c	鉄筋工事		式	1.0			
d	コンクリート工事		式	1.0			
e	鉄骨工事		式	1.0			
f	既成コンクリート工事		式	1.0			
g	防水工事		式	1.0			
h	木工事		式	1.0			
i	金属工事		式	1.0			
j	左官工事		式	1.0			
k	建具工事		式	1.0			
l	塗装工事		式	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
m	内装工事		式	1.0			
n	ユニットその他工事		式	1.0			
	計			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
a	解体工事						
	<外部>						
	カッター切	コンクリート	m	45.8			
	土間コンクリート 撤去		m3	3.5			
	床マット 撤去		箇所	1.0			
	<エントランスホール>						
	木製建具 撤去	枠共	箇所	1.0			
	天井 石綿板 撤去	アスベスト LV3	m2	0.4			
	天井下地 撤去	LGS	m2	0.4			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	3.0			
	<荷捌場>						
	カッター切	コンクリート	m	79.2			
	土間コンクリート 撤去		m3	3.5			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	壁 タイル張 撤去	下地モルタル共	m2	3.1			
	カッター切	モルタル塗	m	140.0			
	モルタル塗 撤去		m2	19.4			
	コンクリート解体		m3	4.4			
	CB積撤去	t100	m2	7.1			
	鋳鉄蓋 撤去	40kg以下	枚	60.0			
	<湯沸室>						
	カッター切	コンクリート	m	4.3			
	土間コンクリート 撤去		m3	0.2			
	<倉庫A>						
	カッター切	コンクリート	m	5.7			
	土間コンクリート 撤去		m3	0.3			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	<1F・2F便所>						
	カッター切	コンクリート	m	4.8			
	コンクリート 解体	躯体	m3	0.1			
	壁タイル 撤去	下地モルタル共	m2	2.5			
	CB積撤去	t100	m2	2.5			
	壁笠木 撤去	TB	m2	0.3			
	壁 ケイカル 撤去	アスベスト LV3	m2	19.5			
	壁下地 撤去	木	m2	19.5			
	木製額縁 撤去		m	11.1			
	押出成形板撤去 下地鉄骨共	t50	m2	12.4			
	トイレブース 撤去	TB t40	m2	6.7			
	木製建具 撤去	扉	箇所	6.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	木製パーテーション 撤去		m2	3.8			
	〈製氷室〉						
	カッター切	珪藻土塗	m	37.5			
	コンクリート解体	構造物	m3	0.1			
	珪藻土塗 撤去		m2	5.0			
	床 板張撤去		m2	21.2			
	木造床組撤去		m2	21.2			
	床製氷システム撤去		式	1.0			
	ガラス蓋 撤去	40kg以下	枚	3.0			
	押出成形板撤去 下地鉄骨共	t50	m2	26.1			
	CB積撤去	t100	m2	0.5			
	鋼製建具 撤去	枠共	箇所	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	木製額縁 撤去		m	8.8			
	天井 石綿板 撤去	アスベスト LV3	m2	31.3			
	天井下地 撤去	LGS	m2	31.3			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	22.4			
	ホイストクレーン 撤去		式	1.0			
	<階段室>						
	クッションフロア 撤去		m2	37.0			
	ソフト巾木 撤去		m	0.7			
	階段滑り止め 撤去		m	35.4			
	天井 ケイカル板 撤去	アスベスト LV3	m2	10.5			
	天井下地 撤去	LGS	m2	10.5			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	10.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	<ホール>						
	クッションフロア 撤去		m2	5.5			
	ソフト巾木 撤去		m	6.0			
	壁 化粧合板 撤去		m2	4.7			
	壁下地 撤去	木	m2	4.7			
	間仕切り撤去		m2	5.3			
	木製建具 撤去	枠共	箇所	1.0			
	天井 ケイカル板 撤去	アスベスト LV3	m2	5.5			
	天井下地 撤去	LGS	m2	5.5			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	9.4			
	<研修室 12帖>						
	壁 じゅらく塗 撤去	仕上撤去	m2	4.3			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	壁 PB 撤去	じゅらく塗	m2	0.7			
	<2F 湯沸室>						
	壁 石綿板 撤去	アスベスト LV3	m2	18.6			
	ソフト巾木 撤去		m	7.4			
	木製額縁 撤去		m	2.9			
	天井 ケイカル板 撤去	アスベスト LV3	m2	4.8			
	天井下地 撤去	LGS	m2	4.8			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	8.8			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
b	土工・地業工事						
	すきとり	機械	m3	5.7			
	埋戻し	機械	m3	6.9			
	埋戻し 機械設備残土	機械	m3	1.2			
	機械運搬費		往復	1.0			
	土間下碎石		m3	11.8			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
c	鉄筋工事						
	異形鉄筋	D10	t	1.1			
	異形鉄筋	D13	t	0.1			
	鉄筋加工組立		t	1.1			
	鉄筋運搬費		t	1.1			
	樹脂アンカー		本	629.0			
	差筋アンカー		本	320.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
d	コンクリート工事						
	基礎コンクリート	Fc-21-15-20	m3	2.4			
	構造物コンクリート	Fc-18-12-20	m3	2.9			
	土間コンクリート	Fc-18-15-20	m3	18.8			
	人力打設	基礎コンクリート	m3	2.4			
	人力打設	構造物コンクリート	m3	2.9			
	人力打設	土間コンクリート	m3	18.8			
	型枠	基礎	m2	22.9			
	型枠	普通	m2	7.2			
	型枠	打放	m2	8.7			
	型枠運搬	4t	m2	38.7			
	スリーブ 取付		箇所	3.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
e	鉄骨工事						
	角形鋼	□-100*100*4.5	t	0.5			
	角形鋼	□-100*100*3.2	t	0.04			
	H形鋼	H-200*100*5.5*8	t	0.2			
	カラーリップ 軽量	C-100*50*20*2.3	t	0.7			
	鋼板	PL-16	t	0.04			
	鋼板	PL-9	t	0.2			
	鋼板	PL-6・PL-4.5	t	0.3			
	アンカーボルト	M20 L400	本	20.0			
	HTB	M16	本	13.0			
	中ボルト	M12	本	179.0			

No.	名 称	仕 様	呼 称	数 量	単 価	総金額	備 考
g	防水工事						
	シーリング*	MS-2 20*10	m	40.2			
	シーリング*	MS-2 10*10	m	33.3			
	シーリング*	SR-1 10*10	m	179.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
h	木工事						
	構造材	桧 一等	m3	1.231			
	構造材	杉 特一等	m3	0.544			
	構造用合板	t12	枚	46.0			
	構造用合板	t24	枚	45.0			
	下地合板	t5.5	枚	80.0			
	樹脂束	74-102mm	個	31.0			
	樹脂束	97-146mm	個	46.0			
	樹脂束	147-215mm	個	36.0			
	造作材	桧集成材	m3	0.075			
	造作材	米松集成材	m3	0.476			
	造作材	パ ン積層材	m3	0.068			
	施工手間		式	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	床板張り	桧無節 t15 縁甲板	m2	4.8			
	敷居	W85*D37	m	3.0			
	額縁	W65*D25	m	4.6			
	出入口枠	W110*D25	m	5.2			
	鴨居	85*35	m	4.2			
	付け鴨居	35*20	m	6.8			
	廻り縁	30*30	m	5.8			
	カーテンBOX	150*100*25	m	1.5			
	天井下地		m2	6.2			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
i	金属工事						
	<外部>						
	SUS製 ^ク レーチク	細目ノンスリップ ^ク W150用	m	4.9			
	SUS製目皿	φ65	箇所	1.0			
	雨水配管	65A	m	1.0			
	軽量鉄骨天井下地	t25	m2	23.4			
	アルミ製丸型フット ^ク		箇所	3.0			
	コブ抜き		箇所	3.0			
	<内部>						
	階段滑り止め金具	SUS製	m	35.4			
	床下点検口	MSXL-M	箇所	1.0			
	目地棒	SUS製	m	20.8			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	エキスパ ^ン ションコ ^ム	20*20	m	20.8			
	アルミ製丸型フ ^ト	深型	箇所	3.0			
	軽量鉄骨壁下地	W100	m2	108.0			
	壁下地開口補強	W100 0.9*2.0	箇所	1.0			
	壁下地開口補強	W100 1.2*2.0	箇所	2.0			
	壁下地開口補強	W100 1.6*2.0	箇所	1.0			
	壁下地開口補強	W100	m	46.4			
	軽量鉄骨壁下地	W65	m2	195.0			
	壁下地開口補強	W65 0.9*2.0	箇所	1.0			
	壁下地開口補強	W65 1.2*2.0	箇所	1.0			
	壁下地開口補強	W65 1.8*2.0	箇所	1.0			
	壁下地開口補強	W65	m	40.2			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	軽量鉄骨壁下地	W50	m2	112.0			
	壁下地開口補強	W50 0.9*2.0	箇所	1.0			
	壁下地開口補強	W50	m	14.0			
	軽量鉄骨天井下地	t19 @225	m2	302.0			
	軽量鉄骨天井下地	t19 @300	m2	40.3			
	天井下地開口補強	900*900	箇所	3.0			
	天井下地開口補強	300*300	箇所	7.0			
	壁取合い見切り	糸幅 225	m	4.0			
	壁取合い見切り	糸幅 250	m	4.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
j	左官工事						
	＜外部＞						
	床 コンクリート直均し仕上	はけ引き	m2	27.4			
	床 モルタル塗	はけ引き	m2	13.5			
	＜海業食堂前＞						
	床 モルタル塗	はけ引き	m2	14.7			
	側溝モルタル		m	4.9			
	モルタル補修	糸幅100	m	10.1			
	笠木モルタル塗	W150	m	8.0			
	＜内部＞						
	基礎天端コンクリート直均し	W150	m	37.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	コンクリート打放面補修	全面	m2	8.7			
	床 モルタル塗	糸幅100	m	23.2			
	モルタル充填	1F便所、スロープ下地	式	1.0			
	床 モルタル塗	金こて	m2	26.0			
	床目地切		m	1.5			
	床 モルタル塗	張物下地	m2	75.3			
	床 モルタル塗	はけ引き	m2	6.6			
	床 モルタル塗	糸幅100	m	5.1			
	モルタル補修	糸幅250	m	3.0			
	モルタル基礎	糸幅250	m	1.2			
	モルタル基礎	糸幅300	m	3.0			
	モルタル基礎	糸幅400	m	11.6			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
k	建具工事						
	<アルミニウム製建具>						
	AW-101 引違い窓		箇所	1.0			
	AWD-101 玄関建具		箇所	1.0			
	AD-101 片引きハガゝ戸		箇所	1.0			
	設計費		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			
	取付調整費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	<アルミニウム製建具 加ゝ工法>						
	AW-9 引違い窓		箇所	2.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	設計費		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			
	取付調整費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	〈鋼製建具 修繕〉						
	SD-1		箇所	1.0			
	設計費		式	1.0			
	取付調整費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	〈鋼製軽量建具〉						
	LSD-101 片引き戸		箇所	1.0			
	LSD-102 片引き戸		箇所	1.0			
	〈鋼製シャッター〉						
	LSS-101		箇所	1.0			
	工事費		式	1.0			
	搬入費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	〈鋼製シャッター 修繕〉						
	SS-1 交換部品	重量スラット	連	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	SS-1 交換部品	障害物検知座金アルミ	本	1.0			
	SS-1 交換部品	無線信号装置	組	1.0			
	SS-1 交換部品	重量電動開閉機	台	1.0			
	SS-1 交換部品	重量スチールレール	本	2.0			
	SS-2 交換部品	重量スラット	連	1.0			
	SS-2 交換部品	障害物検知座金アルミ	本	1.0			
	SS-2 交換部品	無線信号装置	組	1.0			
	SS-2 交換部品	重量スチールレール	本	2.0			
	部品交換工事費		式	1.0			
	残材処理費		式	1.0			
	高所作業車2台	搬入費含む	式	1.0			
	搬入費		式	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	専門業者諸経費		式	1.0			
	<トイレ>						
	TB-101		箇所	1.0			
	TB-102		箇所	1.0			
	<木製建具>						
	WD-101 引違い戸	木製建具枠	箇所	1.0			
	WD-102 片引込み戸	木製建具枠	箇所	1.0			
	WD-103 FIX		箇所	1.0			
	WD-104 FIX		箇所	1.0			
	設計費		式	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	運搬費		式	1.0			
	取付調整費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	<ふすま>						
	F-101		枚	3.0			
	<防熱扉>						
	防熱扉建具入替		式	1.0			
	<ガラス>						
	既設ガラス撤去		m2	2.2			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	強化ガラス	t5	m2	26.4			
	フロント板ガラス	t3	m2	4.1			
	フロント板ガラス	t5	m2	2.2			
	ガラスクリーニング		m2	32.7			
	ガラスとめシーリング	両面	m	148.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
I	塗装工事						
	＜底既設鉄骨改修＞						
	下地調整	ケレン掛け RB種	m2	93.9			
	錆止塗装	変性珪酸塩	m2	93.9			
	DP塗	1級	m2	93.9			
	＜外部階段改修＞						
	下地調整	ケレン掛け RB種	m2	234.0			
	錆止塗装	変性珪酸塩	m2	234.0			
	DP塗	1級	m2	234.0			
		細幅					
	下地調整	ケレン掛け RB種	m	174.0			
		細幅					
	錆止塗装	変性珪酸塩	m	174.0			
		細幅					
	DP塗	1級	m	174.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	〈建具塗装改修〉						
	下地調整	ケレン掛け 錆止め	m2	13.5			
	DP塗	1級	m2	13.5			
	〈新設軒天〉						
	下地調整	A種 ケイカル	m2	23.4			
	EP-G塗	B種 ケイカル	m2	23.4			
	〈内部 2F海業食堂改修〉						
	EP塗	壁紙用シーラー共	m2	26.6			
	下地調整	木部細幅	m	66.2			
	SOP塗	木部細幅	m	66.2			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	〈既設鉄骨部改修〉						
	下地調整	ケレン掛け RB種	m2	13.8			
	錆止塗装	A種	m2	13.8			
	SOP塗	B種	m2	13.8			
	〈階段室改修〉						
	EP-G塗	下地調整共	m2	9.3			
	下地調整	ケレン掛け RB種	m2	22.8			
	錆止塗装	A種	m2	22.8			
	SOP塗	B種	m2	22.8			
		細幅					
	下地調整	ケレン掛け RB種	m	103.0			
		細幅					
	錆止塗装	A種	m	103.0			
		細幅					
	SOP塗	B種	m	103.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	〈新設〉						
	壁 EP塗	ケイカル素地ごしらえ共	m2	18.6			
	天井 EP塗	ケイカル素地ごしらえ共	m2	40.3			
	下地調整	ケイカル	m2	60.5			
	EP-G塗	壁	m2	60.5			
	SOP塗	木部素地ごしらえ共	m2	7.4			
	SOP塗 細幅	木部素地ごしらえ共	m	95.5			
	SOP塗		m2	45.3			
	CL塗	木部素地ごしらえ共	m	54.6			
	下地調整	木部	m2	5.5			
	UC塗		m2	5.5			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
m	内装工事						
	<外部>						
	天井 ケイカル張		m2	14.5			
	天井 ケイカル張 一部有孔		m2	8.9			
	廻り縁	塩ビ製	m	49.1			
	<内部>						
	床 リノリウム張		m2	59.7			
	床 長尺塩ビシート張	抗菌	m2	34.4			
	床 長尺塩ビシート張		m2	160.0			
	床 長尺塩ビシート張	階段	m2	37.0			
	床 珪酸樹脂		m2	49.0			
	ソフト巾木	H100	m	93.6			
	壁 金属サイディング	役物共	m2	84.3			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	壁 GB-R t12.5	素地	m2	2.7			
	GB-R	ｸﾛｽ下地	m2	295.0			
	石膏ﾌﾞｰﾄﾞ継目処理	V目地工法	m2	295.0			
	ｸﾛｽ張	不燃	m2	295.0			
	GB-R	木目ｸﾛｽ下地	m2	5.7			
	石膏ﾌﾞｰﾄﾞ継目処理	V目地工法	m2	5.7			
	木目ｸﾛｽ張	不燃	m2	5.7			
	GB-R	じゅらくｸﾛｽ下地	m2	25.3			
	石膏ﾌﾞｰﾄﾞ継目処理	V目地工法	m2	25.3			
	じゅらくｸﾛｽ張	不燃	m2	25.3			
	既設PB下地処理	ﾊﾟﾃｼﾞｰｷ	m2	4.3			
	じゅらくｸﾛｽ張	不燃	m2	4.3			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	壁 GB-S t12.5		m2	60.5			
	ケイカル張 t6.0		m2	81.1			
	見切縁	塩ビ製	m	35.6			
	コーナー見切	塩ビ製	m	2.4			
	見切縁	アルミ製	m	3.7			
	コーナー見切	アルミ製	m	12.4			
	天井 GB-DA t9.5	ジブトーン	m2	6.3			
	GB-DB t9.5	非吸音	m2	112.0			
	GB-DC t9.5	吸音	m2	162.0			
	GB-DD t9.5	木目	m2	22.3			
	格子ルーバー		m2	4.8			
	ケイカル張 t6.0		m2	40.3			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	天井下地張	ケイカル t6.0	m2	6.2			
	ウレタン張	t100	m2	6.2			
	廻り縁	塩ビ製	m	191.0			
	廻り縁	アルミ製	m	31.6			
	天井点検口	450角	箇所	19.0			
	ホースフォーム笠木 材料	W150	式	1.0			
	ホースフォーム笠木 材料	W600	式	1.0			
	珪藻集成材	t40	m3	0.092			
	施工費		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

[illegible]

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
C	機械設備工事						
1	空気調和設備		式	1.0			
2	換気設備		式	1.0			
3	衛生器具設備		式	1.0			
4	給水設備		式	1.0			
5	排水設備		式	1.0			
6	給湯設備		式	1.0			
8	ガス設備	液化石油ガス設備	式	1.0			
9	厨房設備		式	1.0			
10	解体工事	製氷設備廻り	式	1.0			
11	発生材運搬	沖島 → 台船	式	1.0			
12	発生材運搬・処分	台船 → 処分場	式	1.0			
	計			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
a	機器設備						
	PAC-2 SSRC140C	冷房12.5kw 暖房14.0kw	台	1.0			
	エコパ°ネル		枚	1.0			
	運転リモコン・液晶ワイヤト°		台	1.0			
	吊形防振ゴ°ム		個	4.0			
	ブ°ロック基礎		セット	1.0			
	防振ゴ°ム		セット	1.0			
	転倒防止金具		セット	1.0			
	PAC-3 SSRT140CX	冷房12.5kw 暖房14.0kw	台	1.0			
	運転リモコン・液晶ワイヤト°		台	1.0			
	ド°レンポンフ°キット	5/6m	台	1.0			
	出口ド°レンホース		本	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	接続キット	中継ハーネス	個	1.0			
	保護ケーシング		個	1.0			
	吊形防振ゴム	40-80	個	4.0			
	ブロック基礎		セット	1.0			
	防振ゴム		セット	1.0			
	転倒防止金具		セット	1.0			
	PAC-4 SSRC160C	冷房14.0kw 暖房16.0kw	台	2.0			
	エコパネル		枚	2.0			
	運転リモコン・液晶ワイヤード		台	2.0			
	吊形防振ゴム		個	8.0			
	樹脂製架台		セット	2.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	防振ゴム		セット	2.0			
	転倒防止金具		セット	1.0			
	RAC-5 S565ATCP	冷房5.6kw 暖房6.7kw	台	1.0			
	樹脂製架台		セット	1.0			
	防振ゴム		セット	1.0			
	転倒防止金具		セット	1.0			
	RAC-6 S225ATCS	冷房2.2kw 暖房2.2kw	台	1.0			
	ドレンポンプキット	配管スパーサー付	台	1.0			
	ブロック基礎		セット	1.0			
	防振ゴム		セット	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	転倒防止金具		セット	2.0			
	据付費		式	1.0			
	電気配線配管		式	1.0			
	撤去工事		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
b	配管設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 屋内一般 40A	m	8.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 屋内一般 25A	m	11.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 屋内一般 20A	m	8.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 屋外 40A	m	7.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 屋外 20A	m	4.0			
	冷媒管		式	1.0			
	保温工事		式	1.0			
	すり補修		式	1.0			
	キャップ 取付	SUS製 75	箇所	3.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
a	便所改修						
	EF-1 有圧扇	φ 400	台	1.0			
	有圧扇シャッター		個	1.0			
	有圧扇 取付費	φ 400	個	1.0			
	SUS製ウェザ-カハ-		個	1.0			
	ウェザ-カハ-取付費	40cm用	箇所	1.0			
	FE-2 送風機	No.2	台	1.0			
	防振吊金具		個	4.0			
	給排気グリル 消音型		個	2.0			
	SUS製深型フード	φ 200	個	1.0			
	コントロールスイッチ		個	1.0			
	FE-3 送風機	No.2	台	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	防振吊金具		個	4.0			
	SUS製深型フット	φ 200	個	1.0			
	コントロールスイッチ		個	1.0			
	送風機取付費	No.2	台	2.0			
	FE-4 天井扇		台	3.0			
	鋼板製防振吊金具		セット	3.0			
	SUS製深型フット		個	3.0			
	コントロールスイッチ		個	3.0			
	FE-5 天井扇		台	1.0			
	鋼板製防振吊金具		セット	1.0			
	SUS製深型フット		個	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	天井扇 取付費		台	4.0			
	FE-6 換気扇	φ 300	台	1.0			
	FE-7 換気扇	φ 300	台	1.0			
	換気扇 取付費	φ 300	台	2.0			
	SUS製ウェザ-カ-		個	2.0			
	SUS製ウェザ-カ-防虫網		枚	2.0			
	ウェザ-カ-取付費	30cm用	箇所	2.0			
	FE-8 換気扇	φ 250	台	2.0			
	FE-9 換気扇	φ 250	台	2.0			
	換気扇 取付費	φ 250	台	4.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	SUS製ウエザ-カバー		個	4.0			
	SUS製ウエザ-カバー防虫網		枚	4.0			
	ウエザ-カバー取付費	25cm用	箇所	4.0			
	FE-11 換気扇	φ200	台	2.0			
	換気扇 取付費	φ200	台	2.0			
	SUS製ウエザ-カバー		個	2.0			
	SUS製ウエザ-カバー防虫網		枚	2.0			
	ウエザ-カバー取付費	20cm用	箇所	2.0			
	開口閉鎖	C-300、C-200	式	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	撤去工事 換気		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
b	ダクト設備						
	スパイラルダクト（低圧ダクト）	インサート有 200mm	m	14.0			
	スパイラルダクト（低圧ダクト）	インサート有 150mm	m	28.0			
	フレキシブルダクト	保温無 200mm	本	1.0			
	フレキシブルダクト	保温無 150mm	本	3.0			
	HS	300*300	箇所	1.0			
	給排気グリル取付費	150*150	箇所	2.0			
	ベントキャップ取付費		箇所	6.0			
	保温工事		式	1.0			
	有圧換気扇用Vフィルター	排気フード内	箇所	1.0			
	ガス除去装置	フードV型	箇所	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	排気フード	A	箇所	1.0			
	排気フード	B	箇所	1.0			
	排気フード 取付費		式	1.0			
	専門業者管理費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
3	衛生器具設備						
	＜改修工事＞						
	腰掛式便器	便器	セット	6.0			
	腰掛式便器	タンク	セット	6.0			
	据付費		箇所	6.0			
	温水洗浄便座	TCF58312AU	セット	6.0			
	分岐ホースセット		セット	6.0			
	据付費		箇所	6.0			
	棚付二連紙巻器	YH702	セット	6.0			
	壁掛洗面器	LS704C	セット	5.0			
	据付費		箇所	5.0			
	化粧鏡 取付共	YM3560A	セット	5.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	掃除流し	SK22A	セット	2.0			
	据付費		箇所	2.0			
	壁掛手洗器	L30DM	セット	2.0			
	据付費		箇所	2.0			
	化粧鏡 取付共	YM3045F	セット	1.0			
	泡沫自在水栓	T131SUN13C	個	7.0			
	泡沫自在水栓	T131SUN13H	個	3.0			
	据付費		個	10.0			
	水栓柱 取付共	樹脂製	本	1.0			
	横水栓 取付共	T200S13V2C	個	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	〈一時取外し再取付〉						
	2F湯沸室 流し台・コンロ・吊戸棚等	ステンレス水切交換	式	1.0			
	〈撤去工事〉						
	洗面器	L230	箇所	6.0			
	水栓柱	コンクリート H1200-19	箇所	5.0			
	散水栓BOX	T-28-19	箇所	1.0			
	手洗器	L5	箇所	1.0			
	和風便器	C137V	箇所	4.0			
	小便器	U307C	箇所	6.0			
	掃除流し	SK22A	箇所	2.0			
	化粧鏡	TS119AS	箇所	5.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
4	給水設備						
	〈屋内厨房〉						
	硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	給水 屋内 30A	m	35.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	給水 屋内 25A	m	10.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	給水 屋内 20A	m	16.0			
	〈屋内便所廻り〉						
	硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	給水 便所 30A	m	9.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	給水 便所 25A	m	17.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	給水 便所 20A	m	66.0			
	保温工事		式	1.0			
	土工事		式	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	研り補修		式	1.0			
	総合調整		m	154.0			
	<屋外>						
	硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	給水 土中 40A	m	7.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	給水 土中 30A	m	8.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	給水 土中 25A	m	2.0			
	量水器	32A	個	1.0			
	制水弁	JIS 10K 32A	個	1.0			
	量水器柵	MC-1 450mm	個	1.0			
	仕切弁	JIS 10K 40A	個	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	仕切弁	JIS 10K 32A	個	1.0			
	弁箱	VC-1	個	2.0			
	埋設表示杭	コンクリート	本	3.0			
	埋設表示シート	W150 2倍折り込み	m	18.0			
	土工事		式	1.0			
	総合調整		m	18.0			
	撤去工事	屋内外	式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
5	排水設備						
	〈屋内漁具等展示スペース〉						
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 地中 100A	m	20.0			
	コンクリート樹	□240	箇所	3.0			
	〈屋内厨房〉						
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 地中 100A	m	5.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 屋内 75A	m	5.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 屋内 50A	m	5.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 屋内 40A	m	15.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	通気 屋内 50A	m	4.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	通気 屋内 40A	m	3.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 カラーVP	通気 屋内 50A	m	3.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 HT	排水 屋内 100A	m	6.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管 HT	排水 便所 50A	m	2.0			
	トルコ 通気弁	φ40	箇所	1.0			
	床上掃除口金物	COA100A	箇所	3.0			
	床上掃除口金物	COA80A	箇所	2.0			
	<屋内便所廻り>						
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 地中 100A	m	3.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 地中 75A	m	8.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 便所 100A	m	13.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 便所 75A	m	14.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 便所 65A	m	1.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 便所 40A	m	9.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	通気 便所 75A	m	7.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	通気 便所 50A	m	15.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 カラーVP	通気 便所 50A	m	3.0			
	床上掃除口金物	COA100A	箇所	3.0			
	床下掃除口金物	COA80A	箇所	3.0			
	保温工事		式	1.0			
	土工事		式	1.0			
	研り補修		式	1.0			
	総合調整		m	142.0			
	<屋外>						
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 地中 100A	m	54.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	2 小口径桧	100-150 H410 90Y	組	1.0			
	3 防臭ため桧	100-300 H400	組	1.0			
	4 小口径桧	100-150 H430 UT	組	1.0			
	5 小口径桧	100-150 H300 90Y	組	1.0			
	6 小口径桧	100-150 H320 90Y	組	1.0			
	7 小口径桧	100-150 H340 UT	組	1.0			
	8 小口径桧	100-150 H375 UT	組	1.0			
	9 小口径桧	100-150 H505 90Y	組	1.0			
	10 小口径桧	100-150 H865 45Y	組	1.0			
	11 小口径桧	100-150 H895 45Y	組	1.0			
	12 防臭ため桧	100-300 H400	組	1.0			
	13 小口径桧	100-150 H470 90L	組	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	14 小口径桧	100-150 H680 WLS	組	1.0			
	15 小口径桧	100-150 H400	組	1.0			
	ｸﾞﾘｰﾝ阻集器	100L	組	1.0			
	16 小口径桧	100-150 H470 90L	組	1.0			
	土工事		式	1.0			
	総合調整		m	54.0			
	撤去工事		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
6	給湯設備						
	WHG-1 ガス給湯器	据置台 32号 接続管含	組	1.0			
	据付費	給湯専用据置 30号	台	1.0			
	ガス栓 屋外	20A	個	1.0			
	仕切弁 給水給湯用	JIS 10K 20A	個	2.0			
	WHG-2 瞬間湯沸器	壁掛 5号 接続管含	台	1.0			
	据付費	給湯専用壁掛 5号	台	1.0			
	ガス栓 屋内	15A	個	1.0			
	止水栓	13mm	個	1.0			
	銅管 CU	給湯 壁内 20A	m	7.0			
	保温付被覆銅管	給湯 地中 20A	m	12.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	保温工事		式	1.0			
	研り補修		式	1.0			
	総合調整		m	19.0			
	撤去工事		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
8	ガス設備	液化石油ガス設備					
	<屋内>						
	ガス用ホリエチレン管	ガス管 屋内 25A	m	2.0			
	ガス用ホリエチレン管	ガス管 屋内 20A	m	8.0			
		1F 湯沸室 50%					
	ガス用ホリエチレン管	ガス管 屋内 20A	m	1.0			
	配管用炭素鋼管 SGP-白	ガス管 屋内 25A	m	7.0			
	配管用炭素鋼管 SGP-白	ガス管 屋内 20A	m	12.0			
	ガス用ステンレスフレ管	20A	本	1.0			
	ガス用ステンレスフレ管	15A	本	8.0			
	ガスコック	9.5*2口	個	1.0			
	ガスコック	9.5*1口	個	6.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	塗装工事		式	1.0			
	研り補修		式	1.0			
	総合調整		m	30.0			
	<屋外>						
	ガス用ホリチレン管	ガス管 屋外 25A	m	5.0			
		1F 湯沸室 50%					
	ガス用ホリチレン管	ガス管 屋外 25A	m	1.0			
	厨房側 ガスメーター廻	マイコンガスメーター-4.0号	箇所	1.0			
		一体型自動切換調整器 20kg/h					
		ガスロック他必要部材共					
	組合側 ガスメーター廻	マイコンガスメーター-2.5号	箇所	0.5			
		一体型自動切換調整器 8kg/h					
		ガスロック他必要部材共					

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	総合調整		m	7.0			
	撤去工事		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
9	厨房設備						
	A-2 パンラック		台	1.0			
	B-1 舟形シンク		台	1.0			
	B-2 一槽シンク		台	1.0			
	B-3 パックシェルフ		台	2.0			
	B-4 パックシェルフ		台	2.0			
	B-5 炊飯台車ワークテーブル		台	1.0			
	C-1 一槽シンク		台	1.0			
	C-2 ガステーブル		台	1.0			
	C-3 ワークテーブル		台	1.0			
	C-4 涼厨ガスフライヤー		台	1.0			
	C-5 ワークテーブル		台	1.0			
	C-6 ワークテーブル		台	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	C-9 コンロ台		台	1.0			
	C-10 鋳物コンロ		台	2.0			
	C-11 炊飯台付ワークテーブル		台	1.0			
	D-1 テーブル型冷蔵庫		台	1.0			
	D-2 テーブル型冷蔵庫		台	1.0			
	D-3 テーブル型冷蔵庫		台	1.0			
	D-4 ワークテーブル		台	1.0			
	D-5 吊戸棚		台	2.0			
	D-7 マイコンスーフシャー		台	1.0			
	D-8 キャビネットテーブル		台	2.0			
	E-1 ソフトテーブル		台	1.0			
	E-2 食器洗浄機		台	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	E-3 ハックシエル		台	1.0			
	E-4 ハイフシエル		台	1.0			
	荷造り運搬費		式	1.0			
	搬入据付費		式	1.0			
	試運転調整費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	〈既設品移設〉						
	A-1 冷凍冷蔵庫	W1200	台	1.0			
	A-3 冷凍冷蔵庫	W1500	台	1.0			
	A-4 アイスレクメーカー		台	1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	C-7 ガス赤外線グリラー		台	1.0			
	炊飯器類		台	5.0			
	撤去工事		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
10	解体工事	製氷設備廻り					
	F-3、4 エアカーテン	シロッコファン	台	2.0			
	PT-1 エアタンク	500φ*H700	台	1.0			
	P-1 エアポンプ	0.75kw	台	1.0			
	P-2 芯抜きポンプ	0.2kw	台	1.0			
	冷凍機 7.5kw	冷媒回収、復旧	台	0.5			
	冷媒管等 復旧		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			