参考資料

沖 島 漁 業 会 館 改 修 工 事

金抜き設計書

※この資料は入札参加者の積算の効率化を図ること等を目的に参考として公開するものであり、
請負契約において何ら拘束力を生じるものではありません。
　入札の際には設計図書に従い積算してください。

※電気設備工事は本工事・別途工事共通の資料です。

沖島漁業協同組合

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
A	建築工事						
1	仮設工事		式	1.0			
2	環境配慮工事		式	1.0			
3	耐震改修工事		式	1.0			
4	外壁改修工事		式	1.0			
5	改修工事		式	1.0			
6	発生材運搬	沖島 → 台船	式	1.0			
7	発生材運搬	台船 → 処分場	式	1.0			
	計			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
2	環境配慮工事						
	床養生	二重張り　隔離ｼｰﾄ0.15mm	m2	283.0			
	壁養生	一重張り　隔離ｼｰﾄ0.08mm	m2	798.0			
	整理清掃後片付け		m2	283.0			
	集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法		m2	486.0			
	除去石綿処理	密封処理（二重梱包）	m3	1.5			
	成形板除去	天井仕上材　1F軒天	m2	26.4			
	成形板除去	天井仕上材　2F軒天	m2	24.0			
	除去石綿処理	密封処理（二重梱包）	m3	0.3			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
3	耐震改修工事						
a	解体工事		式	1.0			
b	耐震補強工事		式	1.0			
c	鉄筋工事		式	1.0			
d	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		式	1.0			
e	鉄骨工事		式	1.0			
f	既成ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		式	1.0			
g	防水工事		式	1.0			
h	屋根工事		式	1.0			
i	金属工事		式	1.0			
j	左官工事		式	1.0			
k	建具工事		式	1.0			
l	塗装工事		式	1.0			
	計			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
a	解体工事						
	<外部>						
	笠木 撤去		m	58.7			
	見切 撤去		m	37.0			
	ﾄﾞﾚﾝ 撤去	φ100	箇所	6.0			
	竪樋 撤去	SGP100A	m	29.2			
	側溝一時移動復旧	U-150 L600	式	1.0			
	ｼｰﾄ防水 撤去	加硫ｺﾞﾑ	m2	161.0			
	ｶﾞﾗｽ 撤去		m2	23.1			
	ｱﾙﾐ製建具 撤去	枠共	箇所	9.0			
	押出成形板撤去 下地鉄骨共	t50	m2	181.0			
	ﾓﾙﾀﾙ 撤去	ﾗｽﾓﾙﾀﾙ	m2	23.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ塗	m	1.4			
	ﾓﾙﾀﾙ塗 撤去		m2	0.1			
	ALC床 撤去	t100	m2	131.0			
	ｶｯﾀｰ切	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	19.3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体	躯体	m3	0.7			
	垂壁 撤去 鉄骨下地共	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	m2	3.0			
	<内部床躯体>						
	ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ塗	m	74.9			
	ﾓﾙﾀﾙ塗 撤去		m2	55.9			
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去		m3	0.1			
	ﾀｲﾙ張 撤去		m2	22.1			
	ｼｰﾄ防水 撤去	加硫ｺﾞﾑ	m2	18.5			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	ALC床 撤去	t150	m2	58.7			
	<荷捌場>						
	壁 ﾀｲﾙ張 撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共	m2	0.5			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ解体		m3	1.0			
	CB積 撤去	t100	m2	0.6			
	<組合事務所>						
	天井 化粧PB 撤去		m2	10.6			
	天井下地 撤去	LGS	m2	10.6			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	9.5			
	<倉庫A>						
	押出成形板撤去 下地鉄骨共	t50	m2	42.6			
	鋼製建具 撤去	枠共	箇所	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	天井 石綿板 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ LV3	m2	42.7			
	天井下地 撤去	LGS	m2	2.7			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	18.7			
	<冷凍室、冷蔵庫>						
	天井 ｳﾚﾀﾝ 撤去	天井下地に含む	m2	6.2			
	天井 石綿板 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ LV3	m2	6.2			
	天井下地 撤去	木造	m2	6.2			
	<1F･2F便所>						
	壁ﾀｲﾙ 撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共	m2	15.3			
	CB積撤去	t100	m2	15.3			
	壁笠木 撤去	TB	m2	1.2			
	壁 ｹｲｶﾙ 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ LV3	m2	15.7			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	壁下地 撤去	木	m2	15.7			
	天井 ｹｲｶﾙ 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ LV3	m2	25.8			
	天井下地 撤去	LGS	m2	25.8			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	31.5			
	<多目的集会室>						
	ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ 撤去		m2	137.0			
	床 板張 撤去	演台	m2	10.6			
	木造床組撤去	演台	m2	10.6			
	壁 合板 撤去		m2	43.3			
	壁下地 撤去	木	m2	43.3			
	巾木 撤去	木	m	21.0			
	木製額縁 撤去		m	6.2			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	ｶｰﾃﾝBOX 撤去		m	17.7			
	掲示板 撤去		m2	9.9			
	壁下地 撤去	木	m2	9.9			
	天井 PB ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付 撤去		m2	130.0			
	天井下地 撤去	LGS	m2	130.0			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	46.5			
	<研修室 12帖>						
	床 縁甲板 撤去		m2	0.5			
	木造床組 撤去		m2	0.5			
	ﾚﾝｶﾞ芯木材 撤去		m2	1.1			
	飾り棚 撤去		m2	0.8			
	床下地板 撤去		m2	13.3			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	木造床組 撤去		m2	11.2			
	畳 移動		枚	10.0			
	畳 撤去		枚	2.0			
	壁 じゅらく塗 撤去		m2	14.6			
	壁 PB 撤去		m2	14.6			
	壁下地 撤去	木	m2	10.4			
	ふすま、障子 撤去	枠共	箇所	3.0			
	天井 じゅらく塗 撤去		m2	0.6			
	天井 PB 撤去		m2	0.6			
	天井 杉杢合板 撤去		m2	13.5			
	天井下地 撤去	LGS	m2	13.5			
	照明BOX 撤去		m	10.6			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	木製回り縁 撤去		m	10.7			
	<厨房>						
	内部造作材 解体		m2	16.5			
	間仕切壁 撤去		m2	43.3			
	<外部庇>						
	ｶｯﾀｰ切	ﾀｲﾙ	m	3.0			
	床 ﾀｲﾙ 撤去		m2	9.5			
	ｶｯﾀｰ切	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	3.0			
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去		m3	1.3			
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体		m3	0.8			
	ｼｰﾄ防水 撤去	加硫ｺﾞﾑ	m2	9.1			
	天井 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ 撤去		m2	8.5			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	鉄骨躯体解体		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
b	耐震補強工事						
	<V1-1･2>						
	現地調査費		式	1.0			
	製作図		式	1.0			
	鋼材	BH200*200*12*16	kg	595.0			
	鋼材	BH200*200(300)*9*12	kg	220.0			
	PL	SM490	kg	480.0			
	PL	SS400	kg	45.0			
	ﾎﾞﾙﾄ	S10T	kg	23.0			
	ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	M20-40	本	16.0			
	副資材		kg	10.0			
	加工費		式	1.0			
	諸経費		式	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	法定福利費		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			
	取付費		台	2.0			
	ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ取付費		台	2.0			
	鉄筋探査		回	1.0			
	接着系ｱﾝｶｰ	M-20 有効埋込深さ 10d以上	本	54.0			
	<V2-1･2>						
	現地調査費		式	1.0			
	製作図		式	1.0			
	鋼材	BH200*200(300)*9*12	kg	205.0			
	PL	SM490A	kg	470.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	PL	SS400	kg	30.0			
	ﾎﾞﾙﾄ	S10T	kg	17.0			
	ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	M20-40	本	32.0			
	副資材		kg	10.0			
	加工費		式	1.0			
	諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			
	取付費		台	2.0			
	ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ取付費		台	2.0			
	鉄筋探査		回	1.0			
	接着系ｱﾝｶｰ	M-20 有効埋込深さ 10d以上	本	48.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	<V4-1･2>						
	現地調査費		式	1.0			
	製作図		式	1.0			
	鋼材	BH200*200*8*12	kg	400.0			
	PL	SM490A	kg	355.0			
	PL	SS400	kg	75.0			
	ﾎﾞﾙﾄ	S10T	kg	45.0			
	ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	M20-40	本	24.0			
	加工費		式	1.0			
	諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	取付費		台	2.0			
	ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ取付費		台	2.0			
	<L型ﾌﾞﾚｰｽ>						
	現地調査費		式	1.0			
	製作図		式	1.0			
	鋼材	L75*75*9	kg	740.0			
	鋼材	溝形鋼[200*90*8	kg	330.0			
	PL	SS400	kg	485.0			
	ﾎﾞﾙﾄ	S10T	kg	75.0			
	加工費		式	1.0			
	諸経費		式	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	法定福利費		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			
	取付費		台	2.0			
	<庇撤去･復旧>						
	庇撤去工事		式	1.0			
	集積作業		式	1.0			
	鋼材	H-350*75*7*11	kg	1,070.0			
	鋼材	L-65*65*6	kg	240.0			
	鋼材	PL-6	kg	265.0			
	ﾎﾞﾙﾄ類その他		式	1.0			
	加工費		式	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			
	取付費		式	1.0			
	二重鋼管 屋内 運搬共	φ55 190.7*8.0	本	2.0			
	二重鋼管 屋内 運搬共	φ55 190.7*8.0	本	1.0			
	二重鋼管 屋内 運搬共	φ55 190.7*8.0	本	1.0			
	二重鋼管 屋内 運搬共	φ55 190.7*8.0	本	2.0			
	二重鋼管 屋内 運搬共	φ55 190.7*8.0	本	2.0			
	二重鋼管 屋内 運搬共	φ55 190.7*7.0	本	2.0			
	二重鋼管 屋内 運搬共	φ55 190.7*7.0	本	2.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	専門業者現場管理費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 13.0t	OP共	台･日	10.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
c	鉄筋工事						
	異形鉄筋	D13	kg	12.4			
	異形鉄筋	D10	kg	32.0			
	ﾌﾚｱ溶接		箇所	62.0			
	鉄筋加工組立運搬		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
d	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事						
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc-21-15-20	m3	1.5			
	人力打設	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1.5			
	型枠	基礎	m2	17.8			
	型枠運搬	4t	m2	17.8			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
e	鉄骨工事						
	等辺山形鋼	L-90*90*7	t	0.2			
	等辺山形鋼	L-75*75*9	t	0.1			
	等辺山形鋼	L-65*65*6	t	0.1			
	等辺山形鋼	L-50*50*6	t	0.02			
	ｶﾗｰﾘｯﾌﾟ軽量	C-100*50*20*2.3	t	0.6			
	ｷｰｽﾄﾝPL		t	0.1			
	等辺山形鋼	L-30*30*3	t	0.01			
	鋼板	PL-4.5	t	0.4			
	中ﾎﾞﾙﾄ		本	119.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	工場加工組立・運搬費		t	1.4			
	錆止塗装		m2	46.8			
	現場建方・取付費		t	1.4			
	現場小運搬費		t	1.4			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
f	既成ｺﾝｸﾘｰﾄ工事						
	床 ALC t100		m2	87.8			
	床 ALC t150		m2	58.7			
	ALC t50	H150	m	46.3			
	ALC t50	H220	m	1.3			
	ALC t50	H410	m	21.2			
	ALC t50	H590	m	2.4			
	ALC t50	H350	m	3.8			
	ALC t50	H350	m	25.9			
	搬入手間	荷取り用重機費用	式	1.0			
	床ﾊﾟﾈﾙ敷き込み用重機費用	13tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ	日	4.0			
	副資材	専用取付金具など	式	1.0			
	発電機ﾘｰｽ代	200V/2KA	式	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	専門業者諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	t60	m2	159.0			
	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	t50	m2	38.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
g	防水工事						
	ｼｰﾄ防水		m2	118.0			
	取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	m	60.4			
	建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ		m	19.5			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
h	屋根工事						
	鋳鉄製ﾄﾞﾚﾝ	φ100	箇所	6.0			
	ｺｱ抜き	ALC t100	箇所	6.0			
	竪樋	ｶﾗ-VP 100A	m	23.2			
	下部養生菅	SGP125	本	2.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
i	金属工事						
	V3-2 取合金物		箇所	1.0			
	ｱﾙﾐ型材 笠木	W300 直線	m	26.2			
	ｱﾙﾐ型材 笠木	W300 90°ｺｰﾅｰ	個	2.0			
	ｱﾙﾐ型材 笠木	W300 既設取合仕舞	箇所	2.0			
	ｱﾙﾐ型材 笠木	W300 直線	m	2.6			
	ｱﾙﾐ型材 笠木	W300 既設取合仕舞	箇所	2.0			
	ｱﾙﾐ型材 笠木	W300 直線	m	12.8			
	ｱﾙﾐ型材 笠木	W300 既設取合仕舞	箇所	2.0			
	ｱﾙﾐ型材 笠木	W300 直線	m	12.0			
	ｱﾙﾐ型材 笠木	W300 既設取合仕舞	箇所	2.0			
	ｱﾙﾐ曲 水切笠木	350*650	箇所	2.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	ｱﾙﾐ曲 縦見切	W275 端部	m	10.8			
	ｱﾙﾐ曲 見切	W45 壁取合	m	2.2			
	ｱﾙﾐ曲 下端水切	W325	m	13.8			
	ｱﾙﾐ曲 見切	D70*20*10	m	34.2			
	ｱﾙﾐ曲 外水切		m	12.4			
	ｱﾙﾐ曲 外水切	既設取合仕舞	箇所	2.0			
	梱包･運賃･搬入手間		式	1.0			
	副資材	取付ﾋﾞｽ等	式	1.0			
	専門業者現場諸経費	施工図作成	式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
j	左官工事						
	ﾓﾙﾀﾙ塗	基礎	m2	5.9			
	ﾓﾙﾀﾙ充填		式	1.0			
	ﾓﾙﾀﾙ補修	糸幅100	m	4.0			
	ﾓﾙﾀﾙ補修	糸幅200	m	1.8			
	ﾓﾙﾀﾙ補修	糸幅250	m	9.6			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
k	建具工事						
	<ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具>						
	ｱﾙﾐ製建具	AW-102	箇所	1.0			
	ｱﾙﾐ製建具	AW-103	箇所	1.0			
	ｱﾙﾐ製建具	AW-104	箇所	1.0			
	設計費		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			
	取付調整費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	<ｶﾞﾗｽ>						
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t3.0	m2	3.4			
	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		m2	3.4			
	ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ	両面	m	13.3			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
Ⅰ	塗装工事						
	<庇下新設部>	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ					
	下地調整	B種	m2	8.2			
	DP塗	1級 2回	m2	8.2			
	<庇下新設鉄骨>						
	DP塗	1級 2回	m2	87.3			
	<補強ﾌﾞﾚｰｽ影響範囲>						
	ｹﾚﾝ掛け清掃		m2	29.3			
	錆止め塗装		m2	29.3			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
4	外壁改修工事						
	ｼｰﾘﾝｸﾞ打替	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	m	521.0			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ打替	建具	m	93.8			
	下地調整	押出成形板	m2	502.0			
	複層仕上塗材E	水系 ふっ素 艶有	m2	502.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
5	改修工事						
a	解体工事		式	1.0			
b	土工・地業工事		式	1.0			
c	鉄筋工事		式	1.0			
d	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		式	1.0			
e	鉄骨工事		式	1.0			
f	既成ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		式	1.0			
g	防水工事		式	1.0			
h	木工事		式	1.0			
i	金属工事		式	1.0			
j	左官工事		式	1.0			
k	建具工事		式	1.0			
l	塗装工事		式	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
m	内装工事		式	1.0			
n	ﾕﾆｯﾄその他工事		式	1.0			
	計			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
a	解体工事						
	<外部>						
	ｶｯﾀｰ切	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	45.8			
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去		m3	3.5			
	床ﾏｯﾄ 撤去		箇所	1.0			
	<ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ>						
	木製建具 撤去	枠共	箇所	1.0			
	天井 石綿板 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ LV3	m2	0.4			
	天井下地 撤去	LGS	m2	0.4			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	3.0			
	<荷捌場>						
	ｶｯﾀｰ切	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	79.2			
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去		m3	3.5			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	壁 ﾀｲﾙ張 撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共	m2	3.1			
	ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ塗	m	140.0			
	ﾓﾙﾀﾙ塗 撤去		m2	19.4			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ解体		m3	4.4			
	CB積撤去	t100	m2	7.1			
	鋳鉄蓋 撤去	40kg以下	枚	60.0			
	<湯沸室>						
	ｶｯﾀｰ切	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	4.3			
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去		m3	0.2			
	<倉庫A>						
	ｶｯﾀｰ切	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	5.7			
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去		m3	0.3			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	<1F･2F便所>						
	ｶｯﾀｰ切	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	4.8			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体	躯体	m3	0.1			
	壁ﾀｲﾙ 撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共	m2	2.5			
	CB積撤去	t100	m2	2.5			
	壁笠木 撤去	TB	m2	0.3			
	壁 ｹｲｶﾙ 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ LV3	m2	19.5			
	壁下地 撤去	木	m2	19.5			
	木製額縁 撤去		m	11.1			
	押出成形板撤去 下地鉄骨共	t50	m2	12.4			
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 撤去	TB t40	m2	6.7			
	木製建具 撤去	扉	箇所	6.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	木製ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 撤去		m2	3.8			
	<製氷室>						
	ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ塗	m	37.5			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	構造物	m3	0.1			
	ﾓﾙﾀﾙ塗 撤去		m2	5.0			
	床 板張撤去		m2	21.2			
	木造床組撤去		m2	21.2			
	床製氷ｼｽﾃﾑ撤去		式	1.0			
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 撤去	40kg以下	枚	3.0			
	押出成形板撤去 下地鉄骨共	t50	m2	26.1			
	CB積撤去	t100	m2	0.5			
	鋼製建具 撤去	枠共	箇所	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	木製額縁 撤去		m	8.8			
	天井 石綿板 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ LV3	m2	31.3			
	天井下地 撤去	LGS	m2	31.3			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	22.4			
	ﾎｲｽﾄｸﾚｰﾝ 撤去		式	1.0			
	<階段室>						
	ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ 撤去		m2	37.0			
	ｿﾌﾄ巾木 撤去		m	0.7			
	階段滑り止め 撤去		m	35.4			
	天井 ｹｲｶﾙ板 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ LV3	m2	10.5			
	天井下地 撤去	LGS	m2	10.5			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	10.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	<ﾎｰﾙ>						
	ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ 撤去		m2	5.5			
	ｿﾌﾄ巾木 撤去		m	6.0			
	壁 化粧合板 撤去		m2	4.7			
	壁下地 撤去	木	m2	4.7			
	間仕切り撤去		m2	5.3			
	木製建具 撤去	枠共	箇所	1.0			
	天井 ｹｲｶﾙ板 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ LV3	m2	5.5			
	天井下地 撤去	LGS	m2	5.5			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	9.4			
	<研修室 12帖>						
	壁 じゅらく塗 撤去	仕上撤去	m2	4.3			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	壁 PB 撤去	じゅらく塗	m2	0.7			
	<2F 湯沸室>						
	壁 石綿板 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ LV3	m2	18.6			
	ｿﾌﾄ巾木 撤去		m	7.4			
	木製額縁 撤去		m	2.9			
	天井 ｹｲｶﾙ板 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ LV3	m2	4.8			
	天井下地 撤去	LGS	m2	4.8			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	8.8			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
b	土工・地業工事						
	すきとり	機械	m3	5.7			
	埋戻し	機械	m3	6.9			
	埋戻し 機械設備残土	機械	m3	1.2			
	機械運搬費		往復	1.0			
	土間下砕石		m3	11.8			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
c	鉄筋工事						
	異形鉄筋	D10	t	1.1			
	異形鉄筋	D13	t	0.1			
	鉄筋加工組立		t	1.1			
	鉄筋運搬費		t	1.1			
	樹脂ｱﾝｶｰ		本	629.0			
	差筋ｱﾝｶｰ		本	320.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
d	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事						
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc-21-15-20	m3	2.4			
	構造物ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc-18-12-20	m3	2.9			
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc-18-15-20	m3	18.8			
	人力打設	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	2.4			
	人力打設	構造物ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	2.9			
	人力打設	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	18.8			
	型枠	基礎	m2	22.9			
	型枠	普通	m2	7.2			
	型枠	打放	m2	8.7			
	型枠運搬	4t	m2	38.7			
	ｽﾘｰﾌﾞ取付		箇所	3.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	ﾎﾞｲﾄﾞ	φ100	本	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
e	鉄骨工事						
	角形鋼	□-100*100*4.5	t	0.5			
	角形鋼	□-100*100*3.2	t	0.04			
	Ｈ形鋼	Ｈ-200*100*5.5*8	t	0.2			
	ｶﾗｰﾘｯﾌﾟ軽量	Ｃ-100*50*20*2.3	t	0.7			
	鋼板	PL-16	t	0.04			
	鋼板	PL-9	t	0.2			
	鋼板	PL-6･PL-4.5	t	0.3			
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M20 L400	本	20.0			
	HTB	M16	本	13.0			
	中ﾎﾞﾙﾄ	M12	本	179.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	工場加工組立・運搬費		t	1.8			
	錆止塗装		m2	46.9			
	現場建方・取付費		t	1.8			
	場内小運搬費		t	1.8			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
f	既成ｺﾝｸﾘｰﾄ工事						
	CB積	t150	m2	9.3			
	CB積化粧積加算		m2	18.6			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
g	防水工事						
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 20*10	m	40.2			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 10*10	m	33.3			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 10*10	m	179.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
h	木工事						
	構造材	桧 一等	m3	1.231			
	構造材	杉 特一等	m3	0.544			
	構造用合板	t12	枚	46.0			
	構造用合板	t24	枚	45.0			
	下地合板	t5.5	枚	80.0			
	樹脂束	74-102mm	個	31.0			
	樹脂束	97-146mm	個	46.0			
	樹脂束	147-215mm	個	36.0			
	造作材	桧集成材	m3	0.075			
	造作材	米松集成材	m3	0.476			
	造作材	ﾊﾟｲﾝ積層材	m3	0.068			
	施工手間		式	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	床板張り	桧無節 t15 縁甲板	m2	4.8			
	敷居	W85*D37	m	3.0			
	額縁	W65*D25	m	4.6			
	出入口枠	W110*D25	m	5.2			
	鴨居	85*35	m	4.2			
	付け鴨居	35*20	m	6.8			
	廻り縁	30*30	m	5.8			
	ｶｰﾃﾝBOX	150*100*25	m	1.5			
	天井下地		m2	6.2			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
i	金属工事						
	<外部>						
	SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸ	細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ W150用	m	4.9			
	SUS製目皿	φ65	箇所	1.0			
	雨水配管	65A	m	1.0			
	軽量鉄骨天井下地	t25	m2	23.4			
	ｱﾙﾐ製丸型ﾌｰﾄﾞ		箇所	3.0			
	ｺｱ抜き		箇所	3.0			
	<内部>						
	階段滑り止め金具	SUS製	m	35.4			
	床下点検口	MSXL-M	箇所	1.0			
	目地棒	SUS製	m	20.8			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ	20*20	m	20.8			
	ｱﾙﾐ製丸型ﾌｰﾄﾞ	深型	箇所	3.0			
	軽量鉄骨壁下地	W100	m2	108.0			
	壁下地開口補強	W100 0.9*2.0	箇所	1.0			
	壁下地開口補強	W100 1.2*2.0	箇所	2.0			
	壁下地開口補強	W100 1.6*2.0	箇所	1.0			
	壁下地開口補強	W100	m	46.4			
	軽量鉄骨壁下地	W65	m2	195.0			
	壁下地開口補強	W65 0.9*2.0	箇所	1.0			
	壁下地開口補強	W65 1.2*2.0	箇所	1.0			
	壁下地開口補強	W65 1.8*2.0	箇所	1.0			
	壁下地開口補強	W65	m	40.2			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	軽量鉄骨壁下地	W50	m2	112.0			
	壁下地開口補強	W50 0.9*2.0	箇所	1.0			
	壁下地開口補強	W50	m	14.0			
	軽量鉄骨天井下地	t19 @225	m2	302.0			
	軽量鉄骨天井下地	t19 @300	m2	40.3			
	天井下地開口補強	900*900	箇所	3.0			
	天井下地開口補強	300*300	箇所	7.0			
	壁取合い見切り	糸幅 225	m	4.0			
	壁取合い見切り	糸幅 250	m	4.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
j	左官工事						
	<外部>						
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	はけ引き	m2	27.4			
	床 ﾓﾙﾀﾙ塗	はけ引き	m2	13.5			
	<海業食堂前>						
	床 ﾓﾙﾀﾙ塗	はけ引き	m2	14.7			
	側溝ﾓﾙﾀﾙ		m	4.9			
	ﾓﾙﾀﾙ補修	糸幅100	m	10.1			
	笠木ﾓﾙﾀﾙ塗	W150	m	8.0			
	<内部>						
	基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し	W150	m	37.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放面補修	全面	m2	8.7			
	床 ﾓﾙﾀﾙ塗	糸幅100	m	23.2			
	ﾓﾙﾀﾙ充填	1F便所､ｽﾛｰﾌﾟ下地	式	1.0			
	床 ﾓﾙﾀﾙ塗	金こて	m2	26.0			
	床目地切		m	1.5			
	床 ﾓﾙﾀﾙ塗	張物下地	m2	75.3			
	床 ﾓﾙﾀﾙ塗	はけ引き	m2	6.6			
	床 ﾓﾙﾀﾙ塗	糸幅100	m	5.1			
	ﾓﾙﾀﾙ補修	糸幅250	m	3.0			
	ﾓﾙﾀﾙ基礎	糸幅250	m	1.2			
	ﾓﾙﾀﾙ基礎	糸幅300	m	3.0			
	ﾓﾙﾀﾙ基礎	糸幅400	m	11.6			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填		m	5.0			
	建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		m	12.9			
	可とう形改修塗材E	ふっ素	m2	23.3			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
k	建具工事						
	<ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具>						
	AW-101 引違い窓		箇所	1.0			
	AWD-101 玄関建具		箇所	1.0			
	AD-101 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸		箇所	1.0			
	設計費		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			
	取付調整費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	<ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 ｶﾊﾞｰ工法>						
	AW-9 引違い窓		箇所	2.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	設計費		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			
	取付調整費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	<鋼製建具 修繕>						
	SD-1		箇所	1.0			
	設計費		式	1.0			
	取付調整費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	<鋼製軽量建具>						
	LSD-101 片引き戸		箇所	1.0			
	LSD-101 片引き戸		箇所	1.0			
	<鋼製ｼｬｯﾀｰ>						
	LSS-101		箇所	1.0			
	工事費		式	1.0			
	搬入費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	<鋼製ｼｬｯﾀｰ 修繕>						
	SS-1 交換部品	重量ｽﾗｯﾄ	連	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	SS-1 交換部品	障害物検知座金ｱﾙﾐ	本	1.0			
	SS-1 交換部品	無線信号装置	組	1.0			
	SS-1 交換部品	重量電動開閉機	台	1.0			
	SS-1 交換部品	重量ｽﾁｰﾙﾚｰﾙ	本	2.0			
	SS-2 交換部品	重量ｽﾗｯﾄ	連	1.0			
	SS-2 交換部品	障害物検知座金ｱﾙﾐ	本	1.0			
	SS-2 交換部品	無線信号装置	組	1.0			
	SS-2 交換部品	重量ｽﾁｰﾙﾚｰﾙ	本	2.0			
	部品交換工事費		式	1.0			
	残材処理費		式	1.0			
	高所作業車2台	搬入費含む	式	1.0			
	搬入費		式	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	専門業者諸経費		式	1.0			
	<ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ>						
	TB-101		箇所	1.0			
	TB-102		箇所	1.0			
	<木製建具>						
	WD-101 引違い戸	木製建具枠	箇所	1.0			
	WD-102 片引込み戸	木製建具枠	箇所	1.0			
	WD-103 FIX		箇所	1.0			
	WD-104 FIX		箇所	1.0			
	設計費		式	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	運搬費		式	1.0			
	取付調整費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	<ふすま>						
	F-101		枚	3.0			
	<防熱扉>						
	防熱扉建具入替		式	1.0			
	<ｶﾞﾗｽ>						
	既設ｶﾞﾗｽ撤去		m2	2.2			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	強化ｶﾞﾗｽ	t5	m2	26.4			
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t3	m2	4.1			
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t5	m2	2.2			
	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		m2	32.7			
	ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ	両面	m	148.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
Ⅰ	塗装工事						
	<庇既設鉄骨改修>						
	下地調整	ｹﾚﾝ掛け RB種	m2	93.9			
	錆止塗装	変性ｴﾎﾟｷｼ	m2	93.9			
	DP塗	1級	m2	93.9			
	<外部階段改修>						
	下地調整	ｹﾚﾝ掛け RB種	m2	234.0			
	錆止塗装	変性ｴﾎﾟｷｼ	m2	234.0			
	DP塗	1級	m2	234.0			
		細幅					
	下地調整	ｹﾚﾝ掛け RB種	m	174.0			
		細幅					
	錆止塗装	変性ｴﾎﾟｷｼ	m	174.0			
		細幅					
	DP塗	1級	m	174.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	<建具塗装改修>						
	下地調整	ｹﾚﾝ掛け 錆止め	m2	13.5			
	DP塗	1級	m2	13.5			
	<新設軒天>						
	下地調整	A種 ｹｲｶﾙ	m2	23.4			
	EP-G塗	B種 ｹｲｶﾙ	m2	23.4			
	<内部 2F海業食堂改修>						
	EP塗	壁紙用ｼｰﾗｰ共	m2	26.6			
	下地調整	木部細幅	m	66.2			
	SOP塗	木部細幅	m	66.2			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	<既設鉄骨部改修>						
	下地調整	ｹﾚﾝ掛け RB種	m2	13.8			
	錆止塗装	A種	m2	13.8			
	SOP塗	B種	m2	13.8			
	<階段室改修>						
	EP-G塗	下地調整共	m2	9.3			
	下地調整	ｹﾚﾝ掛け RB種	m2	22.8			
	錆止塗装	A種	m2	22.8			
	SOP塗	B種	m2	22.8			
		細幅					
	下地調整	ｹﾚﾝ掛け RB種	m	103.0			
		細幅					
	錆止塗装	A種	m	103.0			
		細幅					
	SOP塗	B種	m	103.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	<新設>						
	壁 EP塗	ｹｲｶﾙ素地ごしらえ共	m2	18.6			
	天井 EP塗	ｹｲｶﾙ素地ごしらえ共	m2	40.3			
	下地調整	ｹｲｶﾙ	m2	60.5			
	EP-G塗	壁	m2	60.5			
	SOP塗	木部素地ごしらえ共	m2	7.4			
	SOP塗 細幅	木部素地ごしらえ共	m	95.5			
	SOP塗		m2	45.3			
	CL塗	木部素地ごしらえ共	m	54.6			
	下地調整	木部	m2	5.5			
	UC塗		m2	5.5			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
m	内装工事						
	<外部>						
	天井 ｹｲｶﾙ張		m2	14.5			
	天井 ｹｲｶﾙ張 一部有孔		m2	8.9			
	廻り縁	塩ビ製	m	49.1			
	<内部>						
	床 ﾘﾉﾘｳﾑ張		m2	59.7			
	床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ張	抗菌	m2	34.4			
	床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ張		m2	160.0			
	床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ張	階段	m2	37.0			
	床 ｴﾎﾟｷｼ樹脂		m2	49.0			
	ｿﾌﾄ巾木	H100	m	93.6			
	壁 金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	役物共	m2	84.3			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	壁 GB-R t12.5	素地	m2	2.7			
	GB-R	ｸﾛｽ下地	m2	295.0			
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	V目地工法	m2	295.0			
	ｸﾛｽ張	不燃	m2	295.0			
	GB-R	木目ｸﾛｽ下地	m2	5.7			
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	V目地工法	m2	5.7			
	木目ｸﾛｽ張	不燃	m2	5.7			
	GB-R	じゅらくｸﾛｽ下地	m2	25.3			
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	V目地工法	m2	25.3			
	じゅらくｸﾛｽ張	不燃	m2	25.3			
	既設PB下地処理	ﾊﾟﾃしごき	m2	4.3			
	じゅらくｸﾛｽ張	不燃	m2	4.3			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	壁 GB-S t12.5		m2	60.5			
	ｹｲｶﾙ張 t6.0		m2	81.1			
	見切縁	塩ビ製	m	35.6			
	ｺｰﾅｰ見切	塩ビ製	m	2.4			
	見切縁	ｱﾙﾐ製	m	3.7			
	ｺｰﾅｰ見切	ｱﾙﾐ製	m	12.4			
	天井 GB-DA t9.5	ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ	m2	6.3			
	GB-DB t9.5	非吸音	m2	112.0			
	GB-DC t9.5	吸音	m2	162.0			
	GB-DD t9.5	木目	m2	22.3			
	格子ﾙｰﾊﾞｰ		m2	4.8			
	ｹｲｶﾙ張 t6.0		m2	40.3			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	天井下地張	ｹｲｶﾙ t6.0	m2	6.2			
	ｳﾚﾀﾝ張	t100	m2	6.2			
	廻り縁	塩ビ製	m	191.0			
	廻り縁	ｱﾙﾐ製	m	31.6			
	天井点検口	450角	箇所	19.0			
	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ笠木 材料	W150	式	1.0			
	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ笠木 材料	W600	式	1.0			
	ﾀﾓ集成材	t40	m3	0.092			
	施工費		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
n	ﾕﾆｯﾄその他工事						
	玄関ﾏｯﾄ	1.5*0.6	箇所	1.0			
	消火器		本	4.0			
	消火器置台	材工費	台	4.0			
	ｽﾃﾝﾚｽ箱文字	材工費	文字	6.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
C	機械設備工事						
1	空気調和設備		式	1.0			
2	換気設備		式	1.0			
3	衛生器具設備		式	1.0			
4	給水設備		式	1.0			
5	排水設備		式	1.0			
6	給湯設備		式	1.0			
8	ｶﾞｽ設備	液化石油ｶﾞｽ設備	式	1.0			
9	厨房設備		式	1.0			
10	解体工事	製氷設備廻り	式	1.0			
11	発生材運搬	沖島 → 台船	式	1.0			
12	発生材運搬・処分	台船 → 処分場	式	1.0			
	計			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
1	空気調和設備						
a	機器設備		式	1.0			
b	配管設備		式	1.0			
c	総合調整		式	1.0			
	計			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
a	機器設備						
	PAC-2　SSRC140C	冷房12.5kw 暖房14.0kw	台	1.0			
	ｴｺﾊﾟﾈﾙ		枚	1.0			
	運転ﾘﾓｺﾝ・液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞ		台	1.0			
	吊形防振ｺﾞﾑ		個	4.0			
	ﾌﾞﾛｯｸ基礎		ｾｯﾄ	1.0			
	防振ｺﾞﾑ		ｾｯﾄ	1.0			
	転倒防止金具		ｾｯﾄ	1.0			
	PAC-3 SSRT140CX	冷房12.5kw 暖房14.0kw	台	1.0			
	運転ﾘﾓｺﾝ・液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞ		台	1.0			
	ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄ	5/6m	台	1.0			
	出口ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ		本	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	接続ｷｯﾄ	中継ﾊｰﾈｽ	個	1.0			
	保護ｹｰｼﾝｸﾞ		個	1.0			
	吊形防振ｺﾞﾑ	40-80	個	4.0			
	ﾌﾞﾛｯｸ基礎		ｾｯﾄ	1.0			
	防振ｺﾞﾑ		ｾｯﾄ	1.0			
	転倒防止金具		ｾｯﾄ	1.0			
	PAC-4　SSRC160C	冷房14.0kw 暖房16.0kw	台	2.0			
	ｴｺﾊﾟﾈﾙ		枚	2.0			
	運転ﾘﾓｺﾝ・液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞ		台	2.0			
	吊形防振ｺﾞﾑ		個	8.0			
	樹脂製架台		ｾｯﾄ	2.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	防振ｺﾞﾑ		ｾｯﾄ	2.0			
	転倒防止金具		ｾｯﾄ	1.0			
	RAC-5 S565ATCP	冷房5.6kw 暖房6.7kw	台	1.0			
	樹脂製架台		ｾｯﾄ	1.0			
	防振ｺﾞﾑ		ｾｯﾄ	1.0			
	転倒防止金具		ｾｯﾄ	1.0			
	RAC-6 S225ATCS	冷房2.2kw 暖房2.2kw	台	1.0			
	ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄ	配管ｽﾍﾟｰｻｰ付	台	1.0			
	ﾌﾞﾛｯｸ基礎		ｾｯﾄ	1.0			
	防振ｺﾞﾑ		ｾｯﾄ	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	転倒防止金具		ｾｯﾄ	2.0			
	据付費		式	1.0			
	電気配線配管		式	1.0			
	撤去工事		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
b	配管設備						
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	排水 屋内一般 40A	m	8.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	排水 屋内一般 25A	m	11.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	排水 屋内一般 20A	m	8.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	排水 屋外 40A	m	7.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	排水 屋外 20A	m	4.0			
	冷媒管		式	1.0			
	保温工事		式	1.0			
	斫り補修		式	1.0			
	ｷｬｯﾌﾟ取付	SUS製 75	箇所	3.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
c	総合調整						
	総合調整費 空調機		台	6.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
2	換気設備						
a	機器設備		式	1.0			
b	ﾀﾞｸﾄ設備		式	1.0			
c	総合調整		式	1.0			
	計			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
a	便所改修						
	EF-1 有圧扇	φ400	台	1.0			
	有圧扇ｼｬｯﾀｰ		個	1.0			
	有圧扇 取付費	φ400	個	1.0			
	SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ		個	1.0			
	ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ取付費	40cm用	箇所	1.0			
	FE-2 送風機	No.2	台	1.0			
	防振吊金具		個	4.0			
	給排気ｸﾞﾘﾙ 消音型		個	2.0			
	SUS製深型ﾌｰﾄﾞ	φ200	個	1.0			
	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ		個	1.0			
	FE-3 送風機	No.2	台	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	防振吊金具		個	4.0			
	SUS製深型ﾌｰﾄﾞ	φ200	個	1.0			
	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ		個	1.0			
	送風機取付費	No.2	台	2.0			
	FE-4 天井扇		台	3.0			
	鋼板製防振吊金具		ｾｯﾄ	3.0			
	SUS製深型ﾌｰﾄﾞ		個	3.0			
	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ		個	3.0			
	FE-5 天井扇		台	1.0			
	鋼板製防振吊金具		ｾｯﾄ	1.0			
	SUS製深型ﾌｰﾄﾞ		個	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	天井扇 取付費		台	4.0			
	FE-6 換気扇	φ300	台	1.0			
	FE-7 換気扇	φ300	台	1.0			
	換気扇 取付費	φ300	台	2.0			
	SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ		個	2.0			
	SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ防虫網		枚	2.0			
	ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ取付費	30cm用	箇所	2.0			
	FE-8 換気扇	φ250	台	2.0			
	FE-9 換気扇	φ250	台	2.0			
	換気扇 取付費	φ250	台	4.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ		個	4.0			
	SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ防虫網		枚	4.0			
	ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ取付費	25cm用	箇所	4.0			
	FE-11 換気扇	φ200	台	2.0			
	換気扇 取付費	φ200	台	2.0			
	SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ		個	2.0			
	SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ防虫網		枚	2.0			
	ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ取付費	20cm用	箇所	2.0			
	開口閉鎖	C-300、C-200	式	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	撤去工事 換気		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
b	ﾀﾞｸﾄ設備						
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧ﾀﾞｸﾄ）	ｲﾝｻｰﾄ有 200mm	m	14.0			
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧ﾀﾞｸﾄ）	ｲﾝｻｰﾄ有 150mm	m	28.0			
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温無 200mm	本	1.0			
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温無 150mm	本	3.0			
	HS	300*300	箇所	1.0			
	給排気ｸﾞﾘﾙ取付費	150*150	箇所	2.0			
	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費		箇所	6.0			
	保温工事		式	1.0			
	有圧換気扇用Vフィルター	排気ﾌｰﾄﾞ内	箇所	1.0			
	ｸﾞﾘｽ除去装置	ﾌｰﾄﾞV型	箇所	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	排気ﾌｰﾄﾞ	A	箇所	1.0			
	排気ﾌｰﾄﾞ	B	箇所	1.0			
	排気ﾌｰﾄﾞ取付費		式	1.0			
	専門業者管理費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
c	総合調整						
	総合調整費 ﾀﾞｸﾄ系統	ｽﾗｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	m	42.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
3	衛生器具設備						
	<改修工事>						
	腰掛式便器	便器	ｾｯﾄ	6.0			
	腰掛式便器	ﾀﾝｸ	ｾｯﾄ	6.0			
	据付費		箇所	6.0			
	温水洗浄便座	TCF58312AU	ｾｯﾄ	6.0			
	分岐ﾎｰｽｾｯﾄ		ｾｯﾄ	6.0			
	据付費		箇所	6.0			
	棚付二連紙巻器	YH702	ｾｯﾄ	6.0			
	壁掛洗面器	LS704C	ｾｯﾄ	5.0			
	据付費		箇所	5.0			
	化粧鏡 取付共	YM3560A	ｾｯﾄ	5.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	掃除流し	SK22A	ｾｯﾄ	2.0			
	据付費		箇所	2.0			
	壁掛手洗器	L30DM	ｾｯﾄ	2.0			
	据付費		箇所	2.0			
	化粧鏡 取付共	YM3045F	ｾｯﾄ	1.0			
	泡沫自在水栓	T131SUN13C	個	7.0			
	泡沫自在水栓	T131SUN13H	個	3.0			
	据付費		個	10.0			
	水栓柱 取付共	樹脂製	本	1.0			
	横水栓 取付共	T200S13V2C	個	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	<一時取外し再取付>						
	2F湯沸室 流し台･ｺﾝﾛ･吊戸棚等	ｽﾃﾝﾚｽ水切交換	式	1.0			
	<撤去工事>						
	洗面器	L230	箇所	6.0			
	水栓柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ H1200-19	箇所	5.0			
	散水栓BOX	T-28-19	箇所	1.0			
	手洗器	L5	箇所	1.0			
	和風便器	C137V	箇所	4.0			
	小便器	U307C	箇所	6.0			
	掃除流し	SK22A	箇所	2.0			
	化粧鏡	TS119AS	箇所	5.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	洋式ﾄｲﾚ	DV-S424A	箇所	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
4	給水設備						
	<屋内厨房>						
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP	給水 屋内 30A	m	35.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP	給水 屋内 25A	m	10.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP	給水 屋内 20A	m	16.0			
	<屋内便所廻り>						
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP	給水 便所 30A	m	9.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP	給水 便所 25A	m	17.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP	給水 便所 20A	m	66.0			
	保温工事		式	1.0			
	土工事		式	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	斫り補修		式	1.0			
	総合調整		m	154.0			
	<屋外>						
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP	給水 土中 40A	m	7.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP	給水 土中 30A	m	8.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP	給水 土中 25A	m	2.0			
	量水器	32A	個	1.0			
	制水弁	JIS 10K 32A	個	1.0			
	量水器桝	MC-1 450mm	個	1.0			
	仕切弁	JIS 10K 40A	個	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	仕切弁	JIS 10K 32A	個	1.0			
	弁箱	VC-1	個	2.0			
	埋設表示杭	ｺﾝｸﾘｰﾄ	本	3.0			
	埋設表示ｼｰﾄ	W150 2倍折り込み	m	18.0			
	土工事		式	1.0			
	総合調整		m	18.0			
	撤去工事	屋内外	式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
5	排水設備						
	<屋内漁具等展示ｽﾍﾟｰｽ>						
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	排水 地中 100A	m	20.0			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ桝	□240	箇所	3.0			
	<屋内厨房>						
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	排水 地中 100A	m	5.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	排水 屋内 75A	m	5.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	排水 屋内 50A	m	5.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	排水 屋内 40A	m	15.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	通気 屋内 50A	m	4.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	通気 屋内 40A	m	3.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｶﾗｰVP	通気 屋内 50A	m	3.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HT	排水 屋内 100A	m	6.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HT	排水 便所 50A	m	2.0			
	ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	φ40	箇所	1.0			
	床上掃除口金物	COA100A	箇所	3.0			
	床上掃除口金物	COA80A	箇所	2.0			
	<屋内便所廻り>						
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	排水 地中 100A	m	3.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	排水 地中 75A	m	8.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	排水 便所 100A	m	13.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	排水 便所 75A	m	14.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	排水 便所 65A	m	1.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	排水 便所 40A	m	9.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	通気 便所 75A	m	7.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	通気 便所 50A	m	15.0			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｶﾗｰVP	通気 便所 50A	m	3.0			
	床上掃除口金物	COA100A	箇所	3.0			
	床下掃除口金物	COA80A	箇所	3.0			
	保温工事		式	1.0			
	土工事		式	1.0			
	斫り補修		式	1.0			
	総合調整		m	142.0			
	<屋外>						
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP	排水 地中 100A	m	54.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	2 小口径桝	100-150 H410 90Y	組	1.0			
	3 防臭ため桝	100-300 H400	組	1.0			
	4 小口径桝	100-150 H430 UT	組	1.0			
	5 小口径桝	100-150 H300 90Y	組	1.0			
	6 小口径桝	100-150 H320 90Y	組	1.0			
	7 小口径桝	100-150 H340 UT	組	1.0			
	8 小口径桝	100-150 H375 UT	組	1.0			
	9 小口径桝	100-150 H505 90Y	組	1.0			
	10 小口径桝	100-150 H865 45Y	組	1.0			
	11 小口径桝	100-150 H895 45Y	組	1.0			
	12 防臭ため桝	100-300 H400	組	1.0			
	13 小口径桝	100-150 H470 90L	組	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	14 小口径桝	100-150 H680 WLS	組	1.0			
	15 小口径桝	100-150 H400	組	1.0			
	ｸﾞﾘｰｽ阻集器	100L	組	1.0			
	16 小口径桝	100-150 H470 90L	組	1.0			
	土工事		式	1.0			
	総合調整		m	54.0			
	撤去工事		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
6	給湯設備						
	WHG-1 ｶﾞｽ給湯器	据置台 32号 接続管含	組	1.0			
	据付費	給湯専用据置 30号	台	1.0			
	ｶﾞｽ栓 屋外	20A	個	1.0			
	仕切弁 給水給湯用	JIS 10K 20A	個	2.0			
	WHG-2 瞬間湯沸器	壁掛 5号 接続管含	台	1.0			
	据付費	給湯専用壁掛 5号	台	1.0			
	ｶﾞｽ栓 屋内	15A	個	1.0			
	止水栓	13mm	個	1.0			
	銅管 CU	給湯 壁内 20A	m	7.0			
	保温付被覆銅管	給湯 地中 20A	m	12.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	保温工事		式	1.0			
	斫り補修		式	1.0			
	総合調整		m	19.0			
	撤去工事		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
8	ｶﾞｽ設備	液化石油ｶﾞｽ設備					
	<屋内>						
	ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｶﾞｽ管 屋内 25A	m	2.0			
	ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｶﾞｽ管 屋内 20A	m	8.0			
		1F 湯沸室 50%					
	ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｶﾞｽ管 屋内 20A	m	1.0			
	配管用炭素鋼管 SGP-白	ｶﾞｽ管 屋内 25A	m	7.0			
	配管用炭素鋼管 SGP-白	ｶﾞｽ管 屋内 20A	m	12.0			
	ｶﾞｽ用ｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｷ管	20A	本	1.0			
	ｶﾞｽ用ｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｷ管	15A	本	8.0			
	ｶﾞｽｺｯｸ	9.5*2口	個	1.0			
	ｶﾞｽｺｯｸ	9.5*1口	個	6.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	塗装工事		式	1.0			
	斫り補修		式	1.0			
	総合調整		m	30.0			
	<屋外>						
	ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｶﾞｽ管 屋外 25A	m	5.0			
		1F 湯沸室 50%					
	ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｶﾞｽ管 屋外 25A	m	1.0			
	厨房側 ｶﾞｽﾒｰﾀｰ廻	ﾏｲｺﾝｶﾞｽﾒｰﾀｰ4.0号	箇所	1.0			
		一体型自動切換調整器 20kg/h					
		ｶﾞｽｺｯｸ他必要部材共					
	組合側 ｶﾞｽﾒｰﾀｰ廻	ﾏｲｺﾝｶﾞｽﾒｰﾀｰ2.5号	箇所	0.5			
		一体型自動切換調整器 8kg/h					
		ｶﾞｽｺｯｸ他必要部材共					

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	総合調整		m	7.0			
	撤去工事		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
9	厨房設備						
	A-2 ﾊﾟﾝﾗｯｸ		台	1.0			
	B-1 舟形ｼﾝｸ		台	1.0			
	B-2 一槽ｼﾝｸ		台	1.0			
	B-3 ﾊﾞｯｸｼｪﾙﾌ		台	2.0			
	B-4 ﾊﾞｯｸｼｪﾙﾌ		台	2.0			
	B-5 炊飯台車ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ		台	1.0			
	C-1 一槽ｼﾝｸ		台	1.0			
	C-2 ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ		台	1.0			
	C-3 ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ		台	1.0			
	C-4 涼厨ｶﾞｽﾌﾗｲﾔｰ		台	1.0			
	C-5 ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ		台	1.0			
	C-6 ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ		台	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	C-9 ｺﾝﾛ台		台	1.0			
	C-10 鋳物ｺﾝﾛ		台	2.0			
	C-11 炊飯台付ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ		台	1.0			
	D-1 ﾃｰﾌﾞﾙ型冷蔵庫		台	1.0			
	D-2 ﾃｰﾌﾞﾙ型冷蔵庫		台	1.0			
	D-3 ﾃｰﾌﾞﾙ型冷蔵庫		台	1.0			
	D-4 ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ		台	1.0			
	D-5 吊戸棚		台	2.0			
	D-7 ﾏｲｺﾝｽｰﾌﾟｼﾞｬｰ		台	1.0			
	D-8 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ		台	2.0			
	E-1 ｿｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ		台	1.0			
	E-2 食器洗浄機		台	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	E-3 ﾊﾞｯｸｼｪﾙﾌ		台	1.0			
	E-4 ﾊﾟｲﾌﾟｼｪﾙﾌ		台	1.0			
	荷造り運搬費		式	1.0			
	搬入据付費		式	1.0			
	試運転調整費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	<既設品移設>						
	A-1 冷凍冷蔵庫	W1200	台	1.0			
	A-3 冷凍冷蔵庫	W1500	台	1.0			
	A-4 ｱｲｽﾌﾚｰｸﾒｰｶｰ		台	1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
	C-7 ｶﾞｽ赤外線ｸﾞﾘﾗｰ		台	1.0			
	炊飯器類		台	5.0			
	撤去工事		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名　称	仕様	呼称	数量	単　価	総金額	備考
10	解体工事	製氷設備廻り					
	F-3、4 ｴｱｰｶｰﾃﾝ	ｼﾛｯｺﾌｧﾝ	台	2.0			
	PT-1 ｴｱｰﾀﾝｸ	500φ*H700	台	1.0			
	P-1 ｴｱｰﾎﾟﾝﾌﾟ	0.75kw	台	1.0			
	P-2 芯抜きﾎﾟﾝﾌﾟ	0.2kw	台	1.0			
	冷凍機 7.5kw	冷媒回収、復旧	台	0.5			
	冷媒管等 復旧		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			