

参考資料

沖島漁業会館改修工事（別途工事）

訂正後 金抜き設計書

※この資料は入札参加者の積算の効率化を図ること等を目的に参考として公開するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではありません。
入札の際には設計図書に従い積算してください。

※電気設備工事は本工事・別途工事共通の資料です。

訂正工種 環境配慮工事・外壁改修工事

訂正内容 数量

（これらの訂正に伴い仮設や運搬・処分費等も変更になるのでご注意ください。）

沖島漁業協同組合

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
a	解体工事						
	<組合事務所>						
	鋼製パーテーション撤去		m2	9.3			
	壁 合板 撤去		m2	7.4			
	ソフト巾木 撤去		m	1.3			
	木製額縁 撤去		m	14.4			
	天井 化粧PB 撤去		m2	20.2			
	天井下地 撤去	LGS	m2	20.2			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	13.9			
	金庫 撤去		式	1.0			
	<湯沸室>						
	壁 石綿板 撤去	アスベスト LV3	m2	9.3			
	ソフト巾木 撤去		m	1.3			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	木製額縁 撤去		m	2.9			
	天井 ケイカル板 撤去	アスベスト LV3	m2	3.2			
	天井下地 撤去	LGS	m2	3.2			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	7.4			
	<機械室>						
	カッター切	珪珪塗	m	7.6			
	コンクリート解体	構造物	m3	0.3			
	<配膳エリア>						
	発生材運搬	混載 管理	m3	2.5			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
i	金属工事						
	<外部>						
	軽量鉄骨天井下地	t25	m2	26.9			
	<内部>						
	軽量鉄骨壁下地	W100	m2	24.3			
	壁下地開口補強	W100 1.2*2.0	箇所	1.0			
	軽量鉄骨壁下地	W65	m2	7.1			
	壁下地開口補強	W65 1.2*2.0	箇所	1.0			
	軽量鉄骨壁下地	W50	m2	3.4			
	軽量鉄骨天井下地	t19 @225	m2	33.3			
	天井下地開口補強	900*900	箇所	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
m	内装工事						
	<外部>						
	天井 ケイカ張		m2	11.9			
	天井 ケイカ張 一部有孔		m2	15.1			
	廻り縁	塩ビ製	m	94.7			
	<内部>						
	床 珪 抄樹脂		m2	3.2			
	ソト巾木	H100	m	6.4			
	壁 ケイカ張 t6.0		m2	16.1			
	壁 GB-R t12.5	下地PBt12.5共	m2	72.1			
	天井 GB-DA t9.5	ジプトン	m2	33.3			
	廻り縁	塩ビ製	m	30.9			

(別途工事)

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
C	機械設備工事						
1	空気調和設備		式	1.0			
2	換気設備		式	1.0			
3	衛生器具設備		式	1.0			
4	給水設備		式	1.0			
5	排水設備		式	1.0			
6	給湯設備		式	1.0			
7	揚水設備		式	1.0			
8	ガス設備	液化石油ガス設備	式	1.0			
10	解体工事	製氷設備廻り	式	1.0			
11	発生材運搬・処分	沖島 → 台船	式	1.0			
	計			1.0			

(別途工事)

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
a	機器設備						
	PAC-1 SSRX80CV	冷房7.1kw 暖房8.0kw	台	1.0			
	エコパ° 裨		枚	1.0			
	運転リモコン・液晶ワイヤト°		台	1.0			
	吊形防振コ°ム		個	4.0			
	ブ°ロック基礎		セツト	1.0			
	防振コ°ム		セツト	1.0			
	転倒防止金具		セツト	1.0			
	据付費		式	1.0			
	電気配線配管		式	1.0			
	撤去工事		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

(別途工事)

No.	名称	仕様	呼称	数量	単価	総金額	備考
	<屋外>						
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 地中 100A	m	7.0			
	1 防臭ため柵	100-300 H300	組	1.0			
	H コンクリート柵	450*450 H895	箇所	1.0			
	土工事		式	1.0			
	総合調整		m	6.0			
	撤去工事		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

(別途工事)

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
8	ガス設備	液化石油ガス設備					
	<屋内>						
		1F 湯沸室 50%					
	ガス用ホリエチレン管	ガス管 屋内 20A	m	6.0			
	配管用炭素鋼管 SGP-白	ガス管 屋内 20A	m	1.0			
	ガス用ステンレスフレキ管	15A	本	1.0			
	ガスソック	9.5*2口	個	1.0			
	研り補修		式	1.0			
	総合調整		m	2.0			
	<屋外>						
		1F 湯沸室 50%					
	ガス用ホリエチレン管	ガス管 屋外 25A	m	1.0			

(別途工事)

No.	名 称	仕 様	呼 称	数 量	単 価	総金額	備 考
	組合側 ガスメーター廻	マイコンガスメーター2.5号 一体型自動切換調整器 8kg/h ガスロック他必要部材共	箇所	0.5			
	総合調整		m	1.0			
	撤去工事		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

