

参考資料

沖 島 漁 業 会 館 改 修 工 事（別途工事）

金抜き設計書

※この資料は入札参加者の積算の効率化を図ること等を目的に参考として公開するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではありません。
入札の際には設計図書に従い積算してください。

※電気設備工事は本工事・別途工事共通の資料です。

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
2	環境配慮工事						
	床養生	二重張り 隔離シート0.15mm	m2	51.5			
	壁養生	一重張り 隔離シート0.08mm	m2	147.0			
	整理清掃後片付け		m2	51.5			
	集塵装置付きディスクグラインダーケレン工法		m2	95.8			
	除去石綿処理	密封処理（二重梱包）	m3	0.3			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
4	外壁改修工事						
	シーリング 打替	押出成形セメント板	m	171.0			
	シーリング 打替	建具	m	3.6			
	下地調整	C-2	m2	95.8			
	複層仕上塗材E	水系 ふっ素 艶有	m2	95.8			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
5	改修工事						
a	解体工事		式	1.0			
g	防水工事		式	1.0			
h	木工事		式	1.0			
i	金属工事		式	1.0			
j	左官工事		式	1.0			
k	建具工事		式	1.0			
l	塗装工事		式	1.0			
m	内装工事		式	1.0			
	計			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
a	解体工事						
	〈組合事務所〉						
	鋼製パーテーション撤去		m2	9.3			
	壁 合板 撤去		m2	7.4			
	ソフト巾木 撤去		m	1.3			
	木製額縁 撤去		m	14.4			
	天井 化粧PB 撤去		m2	20.2			
	天井下地 撤去	LGS	m2	20.2			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	13.9			
	金庫 撤去		式	1.0			
	〈湯沸室〉						
	壁 石綿板 撤去	アスベスト LV3	m2	9.3			
	ソフト巾木 撤去		m	1.3			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	木製額縁 撤去		m	2.9			
	天井 ケイカル板 撤去	アスベスト LV3	m2	3.2			
	天井下地 撤去	LGS	m2	3.2			
	塩ビ製廻縁 撤去		m	7.4			
	<機械室>						
	カッター切	モルタル塗	m	7.6			
	コンクリート解体	構造物	m3	0.3			
	<配膳エリア>						
	発生材運搬	混載 管理	m3	2.5			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
h	木工事						
	造作材	米松集成材	m3	0.077			
	合板	t5.5	枚	11.0			
	施工手間		式	1.0			
	額縁	W65*D25	m	21.7			
	出入口枠	W110*D25	m	5.1			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
i	金属工事						
	<外部>						
	軽量鉄骨天井下地	t25	m2	26.9			
	<内部>						
	軽量鉄骨壁下地	W100	m2	24.3			
	壁下地開口補強	W100 1.2*2.0	箇所	1.0			
	軽量鉄骨壁下地	W65	m2	7.1			
	壁下地開口補強	W65 1.2*2.0	箇所	1.0			
	軽量鉄骨壁下地	W50	m2	3.4			
	軽量鉄骨天井下地	t19 @225	m2	33.3			
	天井下地開口補強	900*900	箇所	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
k	建具工事						
	〈鋼製建具〉						
	SD-101 親子扉		箇所	1.0			
	設計費		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			
	取付調整費		式	1.0			
	専門業者諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
I	塗装工事						
	〈新設軒天〉						
	下地調整	A種 ケイカル	m2	26.9			
	EP-G塗	B種 ケイカル	m2	26.9			
	〈新設〉						
	壁 EP塗	ケイカル素地ごしらえ共	m2	16.1			
	SOP塗	木部素地ごしらえ共	m2	14.8			
	SOP塗 細幅	木部素地ごしらえ共	m	45.3			
	SOP塗 細幅		m	5.2			
	計			1.0			
	改め			1.0			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
m	内装工事						
	<外部>						
	天井 ケイカル張		m2	11.9			
	天井 ケイカル張 一部有孔		m2	15.1			
	廻り縁	塩ビ製	m	94.7			
	<内部>						
	床 珪酸樹脂		m2	3.2			
	ソフト巾木	H100	m	6.4			
	壁 ケイカル張 t6.0		m2	16.1			
	壁 GB-R t12.5	下地PBt12.5共	m2	72.1			
	天井 GB-DA t9.5	ジブトーン	m2	33.3			
	廻り縁	塩ビ製	m	30.9			

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	天井点検口	450角	箇所	3.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

(別途工事)

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
C	機械設備工事						
1	空気調和設備		式	1.0			
2	換気設備		式	1.0			
3	衛生器具設備		式	1.0			
4	給水設備		式	1.0			
5	排水設備		式	1.0			
6	給湯設備		式	1.0			
7	揚水設備		式	1.0			
8	ガス設備	液化石油ガス設備	式	1.0			
10	解体工事	製氷設備廻り	式	1.0			
11	発生材運搬・処分	沖島 → 台船	式	1.0			
	計			1.0			

(別途工事)

[illegible]

(別途工事)

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
a	機器設備						
	PAC-1 SSRX80CV	冷房7.1kw 暖房8.0kw	台	1.0			
	エコパ°ネル		枚	1.0			
	運転リモコン・液晶ワイヤト°		台	1.0			
	吊形防振コ°ム		個	4.0			
	ブ°ロック基礎		セット	1.0			
	防振コ°ム		セット	1.0			
	転倒防止金具		セット	1.0			
	据付費		式	1.0			
	電気配線配管		式	1.0			
	撤去工事		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

(別途工事)

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
b	配管設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 屋内一般 25A	m	3.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 屋外 25A	m	3.0			
	冷媒管		式	1.0			
	保温工事		式	1.0			
	研り補修		式	1.0			
	キャップ 取付	SUS製 75	箇所	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

(別途工事)

[illegible]

(別途工事)

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
2	換気設備						
a	機器設備		式	1.0			
	FE-10 換気扇	φ 200	台	1.0			
	換気扇 取付費	φ 200	台	1.0			
	撤去工事 換気		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

(別途工事)

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
3	衛生器具設備						
	<一時取外し再取付>						
	1F湯沸室 流し台・コンロ・吊戸棚等	ステンレス水切交換	式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

(別途工事)

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
4	給水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	給水 便所 20A	m	7.0			
	保温工事		式	1.0			
	総合調整		m	7.0			
	<屋外>						
	撤去工事	屋内外	式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

(別途工事)

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
5	排水設備						
	〈屋内便所廻り〉						
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 便所 75A	m	3.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 便所 50A	m	1.0			
	床下掃除口金物	COA80A	箇所	1.0			
	土工事		式	1.0			
	斫り補修		式	1.0			
	総合調整		m	4.0			

(別途工事)

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	<屋外>						
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	排水 地中 100A	m	7.0			
	1 防臭ため柵	100-300 H300	組	1.0			
	H コンクリート柵	450*450 H895	箇所	1.0			
	土工事		式	1.0			
	総合調整		m	6.0			
	撤去工事		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

(別途工事)

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
6	給湯設備						
	WHG-2 瞬間湯沸器	壁掛 5号 接続管含	台	1.0			
	据付費	給湯専用壁掛 5号	台	1.0			
	ガス栓 屋内	15A	個	1.0			
	止水栓	13mm	個	1.0			
	撤去工事		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

(別途工事)

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
7	揚水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	給水 架空 25A	m	12.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	給水 埋設 20A	m	5.0			
	電源工事		式	1.0			
	総合調整		m	17.0			
	撤去工事	屋内外	式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

(別途工事)

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
8	ガス設備	液化石油ガス設備					
	<屋内>						
		1F 湯沸室 50%					
	ガス用ポリエチレン管	ガス管 屋内 20A	m	6.0			
	配管用炭素鋼管 SGP-白	ガス管 屋内 20A	m	1.0			
	ガス用ステンレスフレキ管	15A	本	1.0			
	ガスコック	9.5*2口	個	1.0			
	絞り補修		式	1.0			
	総合調整		m	2.0			
	<屋外>						
		1F 湯沸室 50%					
	ガス用ポリエチレン管	ガス管 屋外 25A	m	1.0			

(別途工事)

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
	組合側 ガスメーター廻	マイコンガスメーター2.5号	箇所	0.5			
		一体型自動切換調整器 8kg/h					
		ガスロック他必要部材共					
	総合調整		m	1.0			
	撤去工事		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			

(別途工事)

No.	名 称	仕様	呼称	数量	単 価	総金額	備考
10	解体工事	製氷設備廻り					
	R-1 冷凍機ユニット	11,000 kcal 14.0kw	台	1.0			
	フロン回収 運搬・処分・容器共	R-1	台	1.0			
	冷凍機 7.5kw	冷媒回収、復旧	台	0.5			
	冷媒管等 撤去復旧		式	1.0			
	計			1.0			
	改め			1.0			